

ZMLUVA O DIELO
 o.. ZoD/276/2020/BVS (ďalej len „zmluva“)
 na realizáciu stavby: „ČS Chrenkech Jarok, sanácia objektu“

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

Čl. I Zmluvné strany

- 1.1 Objednávateľ** : **Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.**
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
- Štatutárny zástupca : **JUDr. Peter Olajoš**, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ, na základe štatútu predstavenstva
- Zástupca zodpovedný vo veciach technických :
- Zápis v obchodnom registri : Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 3080/B
- Bankové spojenie :
 Číslo účtu (IBAN) :
 SWIFT :
 IČO : 35 850 370
 DIČ : 2020263432
 IČ DPH : SK2020263432

(ďalej len „objednávateľ“)

- 1.2 Zhotoviteľ** : **ERIGOM, s.r.o.**
Panónska cesta 3994/8, 851 04 Bratislava
- Štatutárny zástupca : **Ing. Jozef Vlčák**, konateľ
- Zástupca zodpovedný vo veciach technických :
- Zápis v obchodnom registri : Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 116952/B
- Bankové spojenie :
 Číslo účtu (IBAN) :
 SWIFT :
 IČO : 44645449
 DIČ : 2022790484
 IČ DPH : SK2022790484

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Čl. II Východiskové podklady a údaje

- 2.1 Východiskové podklady**
- 2.1.1 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka zhotoviteľa zo dňa 16.09.2020.

Čl. III Predmet plnenia

- 3.1 Predmetom plnenia je záväzok zhotoviteľa zrealizovať stavbu vrátane vybavenia potrebných povolení a zabezpečenia inžinierskej činnosti nutnej k realizácii stavby:**

„ČS Chrenkech Jarok, sanácia objektu“

v rámci predloženej cenovej ponuky - rozpočtu, v lehote výstavby a za dodržania technických a kvalitatívnych podmienok špecifikovaných touto zmluvou a jej prílohami v rozsahu a podľa projektovej dokumentácie.

Predmetom plnenia je realizácia stavby „ČS Chrenkech Jarok, sanácia objektu“.

Stavba je v rozsahu:

V priloženej projektovej dokumentácii a výkaze výmer je podrobne špecifikovaná navrhovaná sanácia stavebnej časti budovy vrátane búracích prác, technologické vybavenie objektu je vo vyhovujúcom stave.

Predmetom plnenia a súčasťou ceny za dielo je aj vybavenie, resp. zabezpečenie:

- povolení na výkopové práce, ohlásenia začatia stavebných prác dotknutým úradom, resp. iné doplňujúce potrebné povolenia stavebných prác,
- inžinierskej činnosti potrebnej k realizácii stavby, pre získanie stanovísk resp. povolení dotknutých úradov potrebných pre realizáciu diela, zastupovaním objednávateľa, prípadne zabezpečenie výkonu stavebného dozoru, ak vodoprávne (stavebné) rozhodnutie výkon stavebného dozoru vyžaduje,
- dokumentácie, povolení a stanovísk potrebných k zhotoveniu diela a zabezpečenie ďalších činností súvisiacich s realizáciou predmetu plnenia,
- zaujatia verejného priestranstva a uzávierky komunikácií,
- trvalej premávky na dopravných komunikačných trasách /ciest, tratí, chodníkov a pod./
- ohlásenia vzniku poplatkovej povinnosti za užívanie verejného priestranstva,
- schválenie vypracovaného projektu organizácie dopravy (POD) v dopravnej komisii,
- dočasného a trvalého dopravného značenia, jeho osadenie, údržba a demontáž, realizácia prechodov pre chodcov a prejazdov pre vozidlá,
- koordinácie organizácie výstavby,
- vypracovania a dodržiavania riadiaceho harmonogramu stavby,
- označenie stavby podľa vodoprávneho rozhodnutia a v súlade so stavebným zákonom, súčasne prípadného označenia stavby podľa pokynu objednávateľa,
- činnosti koordinátora BOZP v zmysle platnej legislatívy,
- zriadenie, prevádzkovanie a likvidácia zariadenia staveniska,
- zabezpečenie staveniska proti vstupu cudzích osôb, ohradenie výkopov,
- vedenie stavebného denníka so zápismi o priebehu stavebných prác,
- vyhotovenie fotodokumentácie prípadne video dokumentácie zrealizovaných častí stavby zakrytých v priebehu realizácie diela,
- vytýčenie dotknutých inžinierskych sietí a ich ochranu pri realizácii diela,
- realizáciu zemných sond pre overenie inžinierskych sietí pred zahájením výkopov mechanizmami – opravu poškodených sietí znáša zhotoviteľ, potrebných prieskumných prác stávajúceho stavu častí stavby, potrebných k overeniu pre realizáciu stavby,
- vybavenie vstupov na pozemky a na/do nehnuteľnosti potrebných pre zrealizovanie stavebných prác,
- organizáciu odstavok (oznamovanie dotknutým odberateľom, zabezpečenie náhradného zásobovania dotknutých odberateľov),
- koordinácie prác so zástupcami objednávateľa, projektantom stavby a zhotoviteľmi súbežných investícií,
- geodetických prác, vytýčenie stavby zodpovedným geodetom,
- geometrických plánov, ktoré budú podkladom k zmluvám na zriadenie vecných bremien so zápismi do katastra nehnuteľností pre jednotlivé plochy vlastníkov – parcely, na ktorých sa dielo zrealizuje v prípade požadovania objednávateľom,
- vypracovania prevádzkového a manipulačného poriadku príp. plánu skúšok diela a jeho súčastí,

- vypracovania potrebnej dodávateľskej dokumentácie potrebnej v priebehu realizácie diela k zhotoveniu diela a zabezpečenie jej schválenia,
- podmienok pre výkon technického dozoru, použitie kancelárie,
- vypracovanie plánu kontroly kvality a zabezpečenie súladu s jeho požiadavkami,
- uvedenie diela do skúšobnej prevádzky a uvedenie diela do riadnej prevádzky so zaškolením obsluhy zrealizovaného diela v súčinnosti s objednávateľom,
- vykonania náležitých skúšok a obstaranie revízných správ, zápisníc, certifikátov, atestov a osvedčení o skúškach použitých materiálov a pod. pre zhotovenie diela a jeho súčastí projektu skutočného vyhotovenia diela,
- kompletizácie dokumentácie k preberaciemu a kolaudačnému konaniu,
- na základe splnomocnenia zastupovanie objednávateľa v kolaudačnom konaní a zabezpečenie kladného kolaudačného rozhodnutia,
- geodetické zameranie skutočne zrealizovaného diela, všetkých realizovaných príp. odkrytých a dotknutých inžinierskych sietí, prípadne zameranie iných častí dotknutých výstavbou, zameranie stávajúceho stavu objektu,
- vykonanie predpísaných skúšok vybudovaných objektov,
- revízií vyhradených technických zariadení,
- vypracovanie podkladov pre zaradenie stavby, vrátane zoznamu strojov a zariadení, na predpísaných tlačivách objednávateľa pre zaradenie do hmotného investičného majetku vrátane štatistických kódov produkcie podľa Štatistickej klasifikácie produktov podľa činností (CPA) vydanéj nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 451/2008 a priemernej doby životnosti dodaných strojov a zariadení, ako súčasť odovzdania stavby,
- dočasných staveniskových komunikácií k objektom podľa potreby stavby vrátane ich povrchových úprav a spätného uvedenia zabratých plôch a komunikácií do pôvodného stavu,
- odstránenia nečistôt z používaných komunikácií a plôch /zabezpečiť čistotu staveniska/,
- znovuzriadenia povrchových úprav dotknutých komunikácií, chodníkov a ostatných zabraných plôch do pôvodného stavu resp. do stavu požadovaného projektom stavby,
- znovuzriadenie dotknutých inžinierskych sietí do pôvodného stavu resp. do stavu požadovaného projektom stavby,
- na základe splnomocnenia investora zabezpečiť všetky povinnosti investora, vyplývajúce z rozhodnutí a stanovísk stavbou dotknutých orgánov a organizácií, vrátane zabezpečenia (dojednania a vypracovania zmlúv) majetkovoprávneho vysporiadania s prípadnými dotknutými vlastníckymi, ak to bude požadované objednávateľom,
- opatrení v súlade s ochranou životného prostredia,
- archeologický výskum v prípade potreby, ak to bude požadované objednávateľom,
- osôb a všetkých vecí povahy hmotnej ako i právnej, ktoré sú nutné a potrebné k riadnemu zrealizovaniu diela,
- **v celom rozsahu splnenie povinností stavebníka (objedávateľa) vyplývajúce z ustanovení nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. v znení neskoršie platných predpisov o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, vrátane aktualizácie dokumentácie „PLÁN BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRÁCI“.**

Predmetom plnenia v zmysle § 282 a 536 Obchodného zákonníka je záväzok zhotoviteľa realizovať stavbu.

3.2 Dodávku diela realizovať v súlade s:

- projektom stavby a s podmienkami špecifikovanými projektovou dokumentáciou pre realizáciu stavby, ktorú vypracovala
- stavebným povolením – vodoprávnym rozhodnutím č. OU-PN-OSZP-2020/003593-002,
- súhlasným stanoviskom (povolením) k realizácii stavby od príslušného miestneho stavebného úradu,
- podmienkami stanovenými objednávateľom v súťažných podkladových materiáloch pre vypracovanie ponuky zhotoviteľom,

- podmienkami protokolárne odsúhlasenými objednávateľom v priebehu realizácie predmetu plnenia.

Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi najneskôr pri odovzdaní staveniska **3x** realizačný projekt stavby v tlačenej forme a **1x** fotokópiu všetkých rozhodnutí o stavebných povolení vydaných pre stavbu. O vyššie uvedenom odovzdaní bude spísaný preberací protokol.

Zhotoviteľ je zodpovedný pri vykonaní diela za dodržania kvalitatívnych parametrov zodpovedajúcich ustanoveniam príslušných záväzných a nezáväzných technických noriem použitých v projektovej dokumentácii a stavebného zákona.

- 3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. V prípade, že práce budú vykonávané iným zhotoviteľom bez súhlasu objednávateľa, ide o závažné porušenie podmienok tejto zmluvy. Ak to nebolo písomne vopred odsúhlasené, objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy.
- 3.4 Výkon koordinátora dokumentácie v zmysle nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z zabezpečí na vlastné náklady zhotoviteľ u spracovateľa projektovej dokumentácie. Zhotoviteľ preukáže zmluvou jeho zabezpečenie pri odovzdaní staveniska. Predloženie len objednávky pre koordináciu nebude považované za splnenie vyššie uvedenej podmienky.
- 3.5 Zhotoviteľ je povinný pri nakladaní s odpadmi, ktoré vzniknú realizáciou stavby (stavebná suť, výkopová zemina, atď.), dodržiavať ustanovenia zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a viesť evidenciu o nakladaní s odpadmi. Sumár evidencie o nakladaní s odpadmi bude súčasťou dokladov pri odovzdávaní stavby.
- 3.6 Zhotoviteľ potvrdzuje, že riadne a detailne skontroloval všetky dokumenty, súťažné podklady odovzdané mu objednávateľom alebo tvoriace prílohy zmluvy a zároveň sa zaväzuje na ich základe dielo zhotovovať. Zhotoviteľ je povinný prekontrolovať aj akékoľvek ďalšie veci, dokumenty, podklady, ktoré obdrží od objednávateľa pre účely zhotovenia diela. Prípadnú nekompletnosť alebo nedokonalosť, ktorá má alebo by mohla mať za následok vady alebo nefunkčnosť diela resp. jeho časti alebo vplyv na cenu za dielo, je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu najneskôr do siedmich (7) dní odo dňa ich prevzatia písomne oznámiť doporučeným listom objednávateľovi. V opačnom prípade nároky zhotoviteľa spojené s nekompletnosťou alebo nedokonalosťou podkladov mu odovzdaných objednávateľom zanikajú.
- 3.7 V prípade, ak nie sú v zmluve zaznamenané niektoré skutočnosti týkajúce sa zhotovenia diela, zhotoviteľ bol povinný tieto skutočnosti objednávateľovi písomne oznámiť najneskôr pred podpisom zmluvy. V prípade, že zhotoviteľ tieto skutočnosti písomne neoznámil objednávateľovi, objednávateľ nie je povinný akceptovať po uzavretí zmluvy žiadne pripomienky k neskôr zisteným alebo neuvedeným skutočnostiam a platí, že tieto boli zhotoviteľovi známe pred uzavretím zmluvy.
- 3.8 V prípade akéhokoľvek rozporu medzi stranami týkajúceho sa rozsahu a/alebo obsahu a/alebo kvality diela, v prípadoch, ktoré priamo a/alebo nepriamo nerieši zmluva, platí až do prijatia vzájomnej dohody strán alebo rozhodnutia príslušného orgánu písomné stanovisko objednávateľa a zhotoviteľ je povinný toto stanovisko objednávateľa rešpektovať a prípadné podmienky v ňom uvedené dodržiavať.
- 3.9 Ak v priebehu zhotovovania diela príde k akýmkoľvek rozporom medzi objednávateľom a zhotoviteľom, nesmie dôjsť k zastaveniu, prerušeniu prác na diele, alebo ich oneskoreniu, inému ovplyvneniu realizácie prác zo strany zhotoviteľa, pričom zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú nedodržaním tejto povinnosti.
- 3.10. Zhotoviteľ sa zaväzuje urobiť všetko potrebné pre riadne a včasné zhotovenie diela (t. j. vykonať všetky výkony potrebné pre riadne a včasné ukončenie diela) tak, aby zhotovené

dielo riadne zodpovedalo v celom rozsahu všetkým všeobecne záväzným právnym predpisom a bolo na dielo možné získať právoplatné užívacie povolenie v zmysle príslušných právnych predpisov. Pod pojmom všetky výkony potrebné pre riadne a včasné zhotovenie diela sa rozumejú všetky pre zhotoviteľa potrebné: lešenia, paženia, zdvíhacie mechanizmy, strážna služba, náklady na stavebný prúd, čistenie staveniska a odvoz stavebného odpadu zo stavby, náklady za telefóny, náklady za sociálne prenosné hygienické zariadenia, strojové vybavenie, vykonanie predpísaných skúšok, ochrany diela pred poškodením a revízie a pod. Súčasťou povinností zhotoviteľa spojených so zhotovením diela je aj vykonanie všetkých potrebných a predpísaných opatrení pre zabezpečenie ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a bezpečnosti osôb nachádzajúcich sa na stavenisku.

- 3.11. Zhotoviteľ je na pracovisku povinný prijať a zabezpečiť také opatrenia, aby jeho činnosťou na území objednávateľa nedošlo k znečisťovaniu - priamemu i nepriamemu zavádzaniu látok, vibrácií, tepla alebo hluku ľudskou činnosťou do ovzdušia, vody alebo pôdy, ktoré môžu byť škodlivé ľudskému zdraviu, môžu negatívne ovplyvňovať kvalitu životného prostredia alebo môžu znehodnocovať priaznivý stav životného prostredia alebo môžu zasahovať do oprávneného využívania životného prostredia.
- 3.12. Objednávateľ je povinný priebežne vykonávať kontrolu činnosti zhotoviteľa v oblasti znečisťovania životného prostredia a dodržiavania štandardov ISO 14 001 na území objednávateľa a je oprávnený pozastaviť činnosť zhotoviteľa, ak zistí, že jeho činnosť predstavuje bezprostredné nebezpečenstvo pre ľudské zdravie, alebo hrozí spôsobenie okamžitého významného negatívneho účinku na životné prostredie, prípadne vznik značnej materiálnej škody.

Čl. IV Čas plnenia

- 4.1 Pre predmet plnenia v rozsahu čl. III sú nasledovné termíny začatia a ukončenia diela:

- | | | |
|---------------------|---|---|
| a) Začatie | : | dňom nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy |
| b) Ukončenie | : | 31.01.2021 |

Ukončenie diela resp. doba realizácie diela zahŕňa vypratanie staveniska príp. jeho úpravu do pôvodného stavu, odovzdanie a prevzatie diela, skúšobnú prevádzku, uvedenie stavby do riadnej prevádzky, kolaudáciu a vypracovanie podkladov pre zaradenie stavby do majetku objednávateľa. Objednávateľ stanovuje lehotu na odovzdávanie a preberanie stavby v maximálnej dĺžke 15 dní. Túto lehotu zapracuje zhotoviteľ do celkovej lehoty výstavby.

- 4.2. Zhotoviteľ splní zmluvný záväzok ukončením diela podľa bodu 3.1. čl. III preukázaním projektovaných a garantovaných parametrov, predložením požadovaných skúšok, atestov a certifikátov od zabudovaných materiálov, východiskových revíznych správ, úradných skúšok na vyhradené technické zariadenia a zápisničným odovzdaním a prevzatím realizovaného diela objednávateľom po vykonaní komplexného odskúšania stavby s odstránením prípadných väd diela a nedorobkov a ich prevzatím a potvrdením objednávateľom v zmysle zmluvy.
- 4.3 Základné termíny uvedené v bode 4.1 tohto článku musia byť zhotoviteľom presne dodržané tak, aby akýmkoľvek spôsobom neboli ovplyvnené, posunuté, resp. oneskorené práce na zhotovovaní diela zhotoviteľom. Aj v prípadoch, ak sa začatie zhotovovania diela omeškalo z iných dôvodov, ako z dôvodov výlučne na strane objednávateľa, musia byť jednotlivé základné termíny riadne splnené a dodržané, a to bez akéhokoľvek nároku na zvýšenie dohodnutej ceny za dielo. Podrobnejší termínový (časový) harmonogram zhotovovania diela zhotoviteľom je špecifikovaný v prílohe č. 3, v ktorom sú stanovené a zásadne vymedzené dôležité termíny a míľniky začatia a dokončenia jednotlivých častí diela.

- 4.4 Ak zhotoviteľ pripraví dielo v rozsahu bodu 3.1., čl. III. na odovzdanie objednávateľovi pred dohodnutým termínom, tento sa zaväzuje dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne. V prípade nedodržania základných termínov je objednávateľ oprávnený uplatniť voči zhotoviteľovi sankcie (najmä zmluvné pokuty), a to bez ohľadu na skutočnosť, či neskoršie termíny, alebo míľniky boli, alebo neboli zhotoviteľom dodržané.
- 4.5 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu podľa platobného kalendára.
- 4.6 V prípade, ak zhotoviteľ nie je schopný splniť základné termíny a/alebo míľniky v bežnom pracovnom čase, je povinný samostatne ako aj na príkaz objednávateľa zabezpečiť zhotovovanie diela vo viacerých zmenách, resp. nadčasových hodinách bez toho, aby tým objednávateľovi vznikli dodatočné náklady. Dohodnutá cena za dielo sa v takýchto prípadoch nemení.
- 4.7 V prípade, ak zhotoviteľ nezabezpečí nápravu v lehote určenej objednávateľom a proces zhotovovania diela sa nezrýchli, objednávateľ je oprávnený kedykoľvek odobrať zhotoviteľovi (napr. formou čiastočného odstúpenia od zmluvy s okamžitou účinnosťou odo dňa doručenia oznámenia zhotoviteľovi) akúkoľvek časť diela a zadať zhotovenie takejto časti diela tretej osobe, pričom zhotoviteľ bude plne zodpovedný za koordináciu svojich prác s takto určeným novým zhotoviteľom. Náklady takejto realizácie odobratej časti diela budú objednávateľom započítané na zaplatenie ceny za dielo, ktorú má zhotoviteľ obdržať podľa zmluvy. Pre vylúčenie pochybností platí, že objednávateľ je oprávnený započítať na zaplatenie ceny za dielo zhotoviteľovi aj všetky zvýšené náklady a výdaje spojené s odobratím akejkoľvek časti diela zhotoviteľovi a jej zadaním tretej osobe (napr. rozdiel v cene odobratého a následne novo zadaného diela, vzniknuté škody, ďalšie vyvolané náklady, prípadné pokuty a pod.).
- 4.8 Akékoľvek náklady, ktoré vzniknú zhotoviteľovi nedodržaním základných termínov, resp. dosiahnutím ich riadneho a včasného splnenia, (napr. nadčasy, práca na zmeny, zvýšené nasadenie strojov, neracionálny prísun materiálov, zvýšené pracovné nasadenie a pod.), budú vždy na ťarchu zhotoviteľa. Cena za dielo sa v takýchto prípadoch nemení.
- 4.9 Objednávateľ môže kedykoľvek vydať zhotoviteľovi pokyn, aby prerušil práce na zhotovovaní diela alebo niektorej jeho časti s uvedením dôvodu alebo bez jeho uvedenia. V priebehu takéhoto prerušenia je zhotoviteľ povinný naďalej chrániť dovtedy zhotovené dielo pred zničením, poškodením alebo stratou. V prípade prerušenia prác na zhotovovaní diela z iných dôvodov ako na strane zhotoviteľa sa všetky základné termíny, míľniky a medzitermíny stanovené v časovom pláne výstavby posúvajú o počet dní takto nariadeného prerušenia zhotovovania diela. Po obdržaní pokynu objednávateľa na obnovenie prác, je zhotoviteľ povinný najneskôr do troch (3) dní práce na zhotovení diela obnoviť.

Čl. V C e n a z a d i e l o

- 5.1. Cena za zhotovenie predmetu plnenia v rozsahu čl. III. tejto zmluvy je stanovená na základe výsledku súťaže a v zmysle zákona o cenách č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a predstavuje čiastku:

Cena za dielo bez DPH: 83 000,- EUR (slovom: osemdesiattritisíc EUR)

- 5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za vykonanie diela podľa predmetu zmluvy, je cenou platnou až do odovzdania diela a fakturácie ceny za hotové dielo. K cene za dielo bude uplatnený režim DPH v zmysle platných predpisov. Ponukové ceny v jednotlivých technických položkách (podľa cenovej ponuky zhotoviteľa – prílohy č.1) sú pevnými cenami počas realizácie diela až do jeho odovzdania objednávateľovi.

Ak nie je v tejto zmluve uvedené inak, cena za dielo obsahuje všetky náklady zhotoviteľa na vykonanie diela.

5.3. Práce a dodávky, ktoré nebudú zrealizované v technických jednotkách v rozsahu výkazu výmer, budú odpočítané v zazmluvnených cenách zhotoviteľa.

5.4. Zmluvné strany sa dohodli, že **prípadné navyč práce**, ktoré bude z titulu nepredvídateľných okolností alebo zmeny projektovej dokumentácie potrebné na dielo vykonať, bude možné realizovať na základe obojstranne odsúhlaseného a podpísaného zmenového listu, ktorého vzor tvorí prílohu č. 4 (ďalej len „**Zmenový list**“).

Oznámenie o potrebe vykonania navyč prác bude realizované formou samostatného zápisu v stavebnom denníku. Zhotoviteľ najneskôr do troch (3) dní po oznámení potreby navyč prác alebo po oboznámení sa s potrebou navyč prác, predloží objednávateľovi vyplnený Zmenový list spolu so súpisom navyč prác – cenovou ponukou. V prípade ak je iniciátorom navyč prác objednávateľ, je bez ohľadu na povinnosť zhotoviteľa uvedenú v predchádzajúcej vete, oprávnený predložiť vyplnený Zmenový list zhotoviteľovi a následne je zhotoviteľ povinný po jeho obdržaní ho najneskôr do troch (3) dní doplniť o súpis navyč prác – cenovú ponuku. Zhotoviteľ bude postupovať v zmysle vyššie uvedeného tak, aby s prihliadnutím na jeho odbornú starostlivosť nedošlo k prestojom na dielo a/alebo ohrozeniu termínu dokončenia diela.

Ak bude súpis navyč prác - cenová ponuka obsahovať položky totožné s položkami uvedenými v rozpočte (príloha č.1), tak jednotkové ceny týchto položiek musia kopírovať jednotkové ceny uvedené v rozpočte (príloha č.1).

Ak bude súpis navyč prác - cenová ponuka obsahovať aj položky, ktoré nie sú totožné s rozpočtom, zhotoviteľ je povinný ich oceniť s ohľadom na cenu podľa aktuálneho sadzovníka CENKROS.

Navyč práce, ktoré vyvolávajú zmenu projektovej dokumentácie, musí písomne odsúhlasiť v stavebnom denníku autorský dozor.

5.5. Zhotoviteľ nemôže požadovať, nárokovať si alebo domáhať sa zvýšenia ceny za dielo bez riadne uzatvoreného dodatku k zmluve, a to bez ohľadu na dôvod, či už existoval pred uzatvorením zmluvy alebo vznikol pri resp. po jej uzavretí, či bol spôsobený zmluvnou stranou alebo tretím subjektom, alebo tak došlo v dôsledku udalosti / skutočnosti mimo vplyvu akéhokoľvek subjektu. Zhotoviteľ nemôže žiadať o zvýšenie ceny za dielo ani v dôsledku vlastných chýb alebo chýb jeho subdodávateľov, nedostatočnej koordinácie, realizácie a kontroly realizácie diela alebo v dôsledku omylu. V prípade zníženia rozsahu diela je objednávateľ oprávnený primerane cenu za dielo znížiť o hodnotu nerealizovanej časti diela.

5.6. V cene za dielo sú obsiahnuté aj prípadné náklady na práce vyplývajúce z titulu hospodárskeho rizika vzniknuté pri realizácii zemných prác z dôvodu miestnych prekážok, sťažených podmienok, zmien geologických podmienok, zmien hydrogeologických podmienok, zmien hrúbok a materiálov konštrukcií určených k vybúraníu.

5.7. **Cena za dielo pokrýva všetky náklady spojené s realizáciou diela a plnením podmienok tejto zmluvy**, najmä náklady na materiál, pracovníkov, stroje a mechanizmy, dopravu, vrátane vybudovania dočasných diel, zabezpečenia materiálu, dodávok, montáží, všetkých skúšok, dočasných prác, zariadenia prístupu na stavenisko, poplatkov, všetkých rizík, záväzkov a povinností konkrétne uvedených alebo nepriamo vyplývajúcich z dokumentov, na ktorých je ponuka založená.

Má sa za to, že vedľajšie rozpočtové náklady, zriaďovacie náklady zhotoviteľa, zisk a režijné náklady a podobné poplatky, sú rozložené rovnomerne vo všetkých jednotkových sadzbách položiek rozpočtu.

Súčasťou ceny sú aj náklady na poplatkovú povinnosť za užívanie verejného priestranstva podľa Všeobecne záväzného nariadenia, náklady za uloženie odpadu na skládku, dopravné značenie, zariadenie staveniska, ochranu staveniska, oplatenie staveniska, vypratanie staveniska, riadenie a administratívu, subdodávateľskú inžiniersku činnosť,

geodetické práce, dokumentáciu zhotoviteľa, režijné náklady zhotoviteľa, dane, ktoré má zhotoviteľ platiť, zisk, poplatky a ako aj všetky ďalšie náklady zhotoviteľa v súvislosti s realizáciou diela (napr. infláciu, poplatky a úhrady za telefón, vodu, elektrinu, bezpečnosť a ochranu pri práci a požiarnu ochranu, zvýšené náklady za prácu v zimnom období alebo náklady na práce vo viaczmennej prevádzke, odstránenie znečistenia, zneškodňovanie odpadu, sankcie, pokuty a penále iné ako podľa zmluvy, poistenie podľa zmluvy, finančné náklady na dočasné zábery plôch, osvetlenie, zaistenie a vykonávanie skúšok, dočasné obmedzenia premávky na prilahlých komunikáciách atď.), ako aj zabezpečenie podmienok stanovených v právoplatnom stavebnom povolení vzťahujúcich sa na dielo, vrátane úhrady poplatkov súvisiacich so stavebnými prácami a pokút v prípade porušenia zmluvy, prípadne iných zákonných povinností.

V situácii že zhotoviteľ potrebnú položku pre zhotovenie diela v rozpočte za dielo neuviedol, má sa za to, že cenu položky zahrnul vo svojich sadzbách alebo v cenách iných položiek.

- 5.8. Zhotoviteľ týmto výslovne potvrdzuje, že sa úplne oboznámil s rozsahom a charakterom predmetu plnenia a riadne zhodnotil a ocenil všetky práce trvalého alebo dočasného charakteru, ktoré sú potrebné na riadne splnenie jeho záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy a že pri ponúkaní ceny za dielo objednávateľovi:
- a) sa podrobne oboznámil so zmluvou, projektovou dokumentáciou stavby a preveril miestne podmienky v mieste budúceho staveniska,
 - b) v kalkulácii ceny za dielo zohľadnil všetky technické podmienky a termíny dodávky v rozsahu stanovenom v projektovej dokumentácii a zmluve,
 - c) do ceny za dielo zahrnul všetky práce, materiály a zariadenia potrebné na vykonanie diela aj v prípade, že neboli stanovené v projektovej dokumentácii a zmluve ale charakter diela si také práce, materiály a zariadenia vyžaduje,
 - d) zohľadnil v dohodnutých zmluvných podmienkach zmluvy všetky svoje požiadavky voči objednávateľovi súvisiace s predmetom zmluvy.

Čl. VI Platobné podmienky

- 6.1 Zmluvné strany sa dohodli na režime **mesačnej fakturácie** podľa skutočne vykonaných prác ucelenej stavebnej časti v zmysle rozpočtu a na základe súpisu vykonaných prác, potvrdeného technickým dozorom objednávateľa.

Zhotoviteľ je pred vystavením faktúry povinný predložiť objednávateľovi v dvoch (2) vyhotoveniach súpis prác vykonaných na diele v danom období a to so všetkými objednávateľom požadovanými prílohami na posúdenie a vecnú kontrolu správnosti.

Úplnosť podkladov je nevyhnutným predpokladom na skontrolovanie vykonaných prác objednávateľom. Súpis vykonaných stavebných prác, v ktorom sú akékoľvek nejasnosti, nepresnosti a/alebo chyby, je objednávateľ oprávnený odmietnuť, resp. požiadať o podklady, ktoré by upresnili súpis vykonaných prác.

Po písomnom odsúhlasení súpisu vykonaných prác objednávateľom je zhotoviteľ povinný do pätnástich (15) dní vystaviť faktúru za podmienok uvedených ďalej v tomto článku VI. a doručiť ju objednávateľovi.

Bez odsúhlasenia súpisu vykonaných prác technickým dozorom objednávateľa nemôže zhotoviteľ predložiť faktúru k úhrade.

Celková fakturovaná cena za vykonané práce do doby odovzdania diela nesmie prekročiť 90 % dohodnutej ceny za dielo.

Doklady súvisiace a preukazujúce kvalitu diela bude zhotoviteľ predkladať objednávateľovi priebežne a zároveň kompletne k preberaciemu konaniu ukončenej stavby.

- 6.2 Zo všetkých zhotoviteľom vystavených faktúr, objednávateľ zadrží 10% z fakturovanej ceny do odstránenia väd a nedorobkov z preberacieho konania. Po ich odstránení zadržaná

časťka bude uvoľnená do 30 dní. Zádržné bude objednávateľovi slúžiť na zabezpečenie riadneho a včasného splnenia akýchkoľvek záväzkov zhotoviteľa podľa zmluvy.

- 6.3 Objednávateľ zadrží nad rámec zádržného uvedeného v bode 6.2 tohto článku v závere prác 5% z konečnej ceny za dielo až do uplynutia záručnej doby za dielo. Uvedená suma bude použitá výlučne v prípade nesplnenia povinnosti zo strany zhotoviteľa, bezplatne odstrániť reklamované (skryté) vady. Objednávateľ uvoľní zadržanú sumu do 30 dní po predložení bankovej záruky zhotoviteľom vo forme a s obsahom akceptovateľným pre objednávateľa, ktorej platnosť presiahne minimálne o dva mesiace všeobecnú záručnú dobu na dielo. Banková záruka sa bude riadiť ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zákonníka, ako neodvolateľná a bezpodmienečná banková záruka splatná na prvé písomné požiadanie, podľa ktorej príslušná renomovaná slovenská banka alebo pobočka zahraničnej banky na území Slovenskej republiky vyhlási, že uspokojí objednávateľa na základe písomného oznámenia objednávateľa adresovaného banke v prípade, ak zhotoviteľ porušuje svoje záväzky vyplývajúce mu zo zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov alebo podľa ustanovení § 306 Obchodného zákonníka bude nepochybné, že zhotoviteľ svoj záväzok nesplní, napr. pri vyhlásení konkurzu. Bez ohľadu na vyššie uvedené, objednávateľ je vždy oprávnený nahradenie záručnej zábezpeky bankovou zárukou odmietnuť a ponechať si sumu záručnej zábezpeky u seba, až do momentu uplynutia záručnej doby, kedy je povinný ju do 30 dní vyplatiť zhotoviteľovi.
- 6.4 Návrh konečnej faktúry predloží zhotoviteľ objednávateľovi najneskôr v deň preberacieho konania. Po potvrdení správnosti projektu skutočného vyhotovenia a geodetického zamerania objednávateľom, resp. odborom GIS objednávateľa a po odovzdaní objednávateľom požadovaných dokladov na preberacom konaní, objednávateľ odsúhlasí návrh konečnej faktúry.
Obsahom konečnej faktúry bude aj súpis vykonaných všetkých prác na stavbe v zmysle rozpočtu so stavebnými položkami, resp. s položkami navyše prác.
Odsúhlasenú konečnú faktúru zhotoviteľ predloží objednávateľovi k úhrade.
Zhotoviteľ je povinný na konečnej faktúre uviesť názov „Konečná faktúra“.
Bez odsúhlasenia súpisov prác technickým dozorom objednávateľa, ktoré sú súčasťou fakturácie, nemôže zhotoviteľ predložiť čiastkové faktúry a konečnú faktúru k úhrade.
- 6.5 Každá faktúra musí obsahovať všetky údaje podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov vrátane rozdelenia predmetu fakturácie na jednotlivé druhy dodaných tovarov a služieb v zmysle ustanovení § 74 odsek 1. písmeno f) tohto zákona a ako prílohu musí obsahovať súpis fakturovaných prác s vyčíslením ich hodnoty, potvrdený stavbyvedúcim a technickým dozorom objednávateľa, potvrdenú kópiu objednávky zaslanej objednávateľom alebo vo faktúre bude uvedené číslo objednávky, pod ktorým ju objednávateľ eviduje a zároveň v sume na úhradu zohľadní uplatnené zádržné objednávateľom v zmysle bodu 6.2 a/alebo 6.3 tohto článku.
- 6.6 V prípade, že faktúra nebude obsahovať údaje v zmysle článku VI tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na prepracovanie, resp. doplnenie. V takom prípade sa zastaví plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia a prevzatia opravenej faktúry spôsobom uvedeným v odseku 6.7 tohto článku zmluvy.
- 6.7 **Splatnosť faktúr je do šesťdesiat (60) dní** odo dňa ich doručenia objednávateľovi. Faktúra sa považuje za doručenú dňom prevzatia v podateľni objednávateľa.
- 6.8 Absencia výslovného odmietnutia faktúry objednávateľom neznamena, že táto faktúra bola prijatá, pričom strany sa výslovne dohodli, že z akejkoľvek platby uskutočnenej objednávateľom nevyplýva, že sa tým objednávateľ vzdáva ktoréhokoľvek zo svojich práv alebo, že preberá čiastočné plnenie diela zodpovedajúcim uvedenej platbe a taktiež táto platba nemá vplyv na zodpovednosť zhotoviteľa a ním poskytnuté záruky.

- 6.9 Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek zadržať splatnú platbu zhotoviteľovi v prípade, ak zhotoviteľ nesplní ktorúkoľvek z povinností stanovených mu zmluvou, a to až do riadneho splnenia povinnosti zhotoviteľa. Objednávateľ nie je v takomto prípade v omeškaní.
- 6.10 Zhotoviteľ nie je oprávnený, okrem prípadu, ak to výslovne stanovuje samotná zmluva, požadovať od objednávateľa akékoľvek zálohové platby alebo preddavky na cenu za dielo. Toto pravidlo platí aj pre prípadné práce navyše požadované objednávateľom.
- 6.11 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť tretím osobám akékoľvek pohľadávky voči objednávateľovi, ktoré mu vznikli podľa alebo v súvislosti s uzatvorenou zmluvou bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa. Porušenie tohto ustanovenia má za následok neplatnosť takéhoto postúpenia pohľadávky.
- 6.12 Zhotoviteľ nemá právo započítať svoje pohľadávky alebo nároky voči objednávateľovi proti pohľadávkam alebo nárokom objednávateľa voči zhotoviteľovi na akékoľvek platby podľa zmluvy ani proti iným nárokom alebo pohľadávkam objednávateľa voči zhotoviteľovi vzniknutým na základe zmluvy. Zhotoviteľ rovnako nemá právo zdržiavať a neplatiť akékoľvek platby (ich časť) podľa zmluvy z dôvodu akýchkoľvek nárokov alebo pohľadávok zhotoviteľa voči objednávateľovi.
- 6.13 Prípadné predčasné vyplatenie zádržného objednávateľom nemá akýkoľvek vplyv na záručné povinnosti a zodpovednosť zhotoviteľa za vady diela. V prípade, ak by nároky objednávateľa voči zhotoviteľovi prevýšili sumu zádržného, použitie zádržného objednávateľom bude považované iba za čiastočné uspokojenie jeho nárokov. Zhotoviteľ je však naďalej povinný uhradiť objednávateľovi sumu, ktorá nebola uspokojená zo zádržného, a to bez výhrad do troch (3) pracovných dní odo dňa doručenia písomnej výzvy objednávateľa na jej zaplatenie. Objednávateľ je taktiež oprávnený o použitú časť zádržného znížiť najbližšie splatnú sumu požadovanú zhotoviteľom. Takto doplnená suma zádržného môže byť opätovne objednávateľom použitá podľa podmienok zmluvy. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek použiť zádržné na uspokojenie akýchkoľvek svojich nárokov voči zhotoviteľovi vzniknutých podľa, alebo na základe, alebo v súvislosti so zmluvou.
- 6.14 Objednávateľ týmto bezpodmienečne a neodvolateľne vyhlasuje, že má na zmluvne objednané práce na realizáciu diela podľa tejto zmluvy zabezpečené dostatočné finančné prostriedky.

ČI. VII Podmienky vykonania diela

- 7.1 Objednávateľ poveruje funkciou technického dozoru objednávateľa pre účely tejto zmluvy: p. Dušana Kozica, pracovníka odboru investícií objednávateľa.

Zhotoviteľ poveruje funkciou stavbyvedúceho:

Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ v súlade s § 3 Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko poverí jedného koordinátora dokumentácie alebo viacerých koordinátorov dokumentácie podľa § 5 a jedného koordinátora bezpečnosti alebo viacerých koordinátorov bezpečnosti podľa § 6 pre každé stavenisko, na ktorom bude vykonávať práce viac ako jeden zamestnávateľ alebo viac ako jedna fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom. Za vyššie uvedeným účelom objednávateľ poveruje:

a)

b)

V súlade s § 6 ods. 7 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci je zamestnávateľ povinný starať sa o bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, ktoré

sa nachádzajú s jeho vedomím na jeho pracoviskách alebo v jeho priestoroch. V prípade kompletného prevzatia staveniska (pracoviska) zhotoviteľom ten bez zbytočného odkladu uvedie, kto bude vykonávať na stavenisku funkciu bezpečnostného technika.

- 7.2 Objednávateľ odovzdá stavenisko zhotoviteľovi do desiatich (10) pracovných dní po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy a po predložení nasledovných dokladov zhotoviteľom objednávateľovi:
- Dokladov o uzatvorení poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou organizácie v súlade s článkom IX. zmluvy,
 - Dokladu o uzatvorení zmluvy na koordináciu dokumentácie s projektantom stavby v zmysle čl. III bodu 3.4,
 - Dokladov o podaní oznámenia o začatí stavby na príslušný inšpektorát bezpečnosti práce a na príslušný stavebný úrad s uvedením objednávateľa ako stavebníka v oznámení,
 - Fotodokumentácie skutkového stavu terénu a dotknutých objektov v mieste stavby pred začatím prác v elektronickej forme na CD,
 - Dokladov o oboznámení sa a informovaní zamestnancov z oblastí bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vykonaného v súlade s ustanoveniami § 7 zákona č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci,
 - Dokladov o školení zamestnancov z oblastí ochrany pred požiarimi vykonaného v súlade s ustanoveniami § 20 a 21 vyhlášky Ministerstva vnútra SR č.121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii, Dokladov o školení zameraného na stavebné práce a práce s nimi súvisiace (práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou) vykonaného v súlade s ustanoveniami § 3 vyhlášky Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR č.147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých činností (zhotoviteľ predloží tieto doklady iba v prípade, že predmetom zmluvne vykonávaných prác na diele bude aj realizácia prác vo výškach a nad voľnou hĺbkou).

Zhotoviteľ zabezpečí pred zahájením stavebných prác taktiež povolenia na výkopové práce, povolenia na uzávierky a obmedzenia na komunikáciách, osadenie dočasného dopravného značenia, ohlásenia poplatkovej povinnosti za užívanie verejného priestranstva.

- 7.3 Najneskôr v deň odovzdania staveniska vykoná autorizovaný technik BOZP uvedený v bode 7.20 tohto článku poučenie (oboznámenie) zamestnancov zhotoviteľa v súlade s ustanoveniami § 6 ods. 4. a v súlade s ustanoveniami § 7 ods. 8. písmeno a) až c) zákona 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Vyššie uvedený autorizovaný technik BOZP spracuje bez zbytočného odkladu k vyššie uvedenému poučeniu príslušnú dokumentáciu vo forme „Prehlásenia o oboznámení sa so základnými zásadami bezpečnej práce“. Tieto prehlásenia budú vyhotovené v dvoch vyhotoveniach, pričom po jednom obdrží každá zmluvná strana. V prípade, ak nebude zo strany zhotoviteľa poskytnutá súčinnosť za účelom vyššie uvedeného poučenia, zhotoviteľ nemôže začať s výkonom prác na diele.
- 7.4 Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník, kde sa budú zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najmä údaje o vedení stavby, o časovom postupe prác a ich akosti, odchýlky od projektu a ich zdôvodnenie atď.

Zápis do denníka sa vždy zaznamená aktuálne v ten deň, kedy boli práce vykonané. V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník sa končí odovzdaním a prevzatím stavby.

Oprávnenie na zápis do denníka majú: technický dozor objednávateľa, stavbyvedúci, koordinátor dokumentácie, štátny stavebný dohľad, autorský dozor.

Technický dozor objednávateľa je oprávnený dať pracovníkom zhotoviteľa príkaz prerušiť prácu, pokiaľ zodpovedný stavbyvedúci nie je dosiahnuteľný a ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby, jej okolia, život alebo zdravie pracujúcich na stavbe alebo ak hrozia iné vážne hospodárske škody. Zhotoviteľ má povinnosť zabezpečiť účasť stavbyvedúceho na preverovaní svojich dodávok a prác, ktoré vykonáva technický dozor objednávateľa a bez meškania robiť opatrenia na odstránenie oznámených väd a odchýlok od projektu. V prípade, že stavbyvedúci nesúhlasí s vykonaným záznamom, je povinný pripojiť k záznamu do troch (3) pracovných dní svoje vyjadrenie, inak sa predpokladá, že s obsahom záznamu súhlasí. Zhotoviteľ je povinný uložiť tretí prepis denných záznamov od originálu tak, aby bol k dispozícii v prípade zničeného originálu.

- 7.4 Poplatky, prípadné postihy, pokuty, škody, resp. majetkové sankcie z nedodržania podmienok stanovených povoľujúcim orgánom a z dôvodu neplnenia ustanovení nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. znáša zhotoviteľ diela v plnom rozsahu.
- 7.5 Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom stavenisku poriadok. Je povinný odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho prác a dodržiavať čistotu komunikácií v zmysle cestného zákona a zabezpečiť bezpečnosť na stavbe a v jej dotknutom území.
- 7.6 Zhotoviteľ je povinný stavenisko zabezpečiť proti prístupu nepovolaných osôb a zabezpečiť jeho stráženie a oddeliť provizórnym oplotením časť vo výstavbe od verejných plôch pokiaľ to bude technicky možné.
- 7.7 Zhotoviteľ v rámci zariadenia staveniska umožní technickému dozoru objednávateľa užívať kanceláriu, kde bude mať kedykoľvek prístup k stavebnému denníku.
- 7.8 Pri zakrývaní vykonaných stavebných prác alebo na zúčastnenie sa príslušnej skúšky diela je zhotoviteľ povinný vyzvať technického dozoru objednávateľa na preverenie zakrývaných prác. Výzva musí byť oznámená telefonicky príp. emailom technickému dozoru objednávateľa a následne predložená min. 2 pracovné dni vopred pred úmyslom prebratia zakrývaných prác cez stavebný denník na podpis technickému dozoru objednávateľa. Počas kontroly takýchto prác zhotoviteľ predloží všetky výsledky vykonaných skúšok prác, doklady o kvalite použitých materiálov a stavebných výrobkov, certifikáty a atesty. Ak sa technický dozor objednávateľa na túto kontrolu bez predchádzajúceho ospravedlnenia nedostaví ani v náhradnej lehote, ktorá sa uvedie v stavebnom denníku a ktorá nesmie byť kratšia ako dvadsaťštyri (24) hodín od plánovaného dátumu kontroly, má zhotoviteľ právo takéto práce zakryť. Zhotoviteľ sa však nezabáva zodpovednosťou za prípadné vady takýchto zakrytých konštrukcií a je povinný vykonať všetky opatrenia stanovené vo všeobecne záväzných právnych predpisoch a technických normách. Ak objednávateľ požaduje dodatočné odhalenie a zistí, že zhotoviteľ nespĺnil svoje povinnosti a zakryté konštrukcie majú vady, zhotoviteľ je povinný uhradiť objednávateľovi všetky náklady súvisiace s týmto odhalením a odstránením väd. Ak sa nezistí žiadna vada, uhradí náklady súvisiace s týmto odhalením objednávateľ. Pred zakrývaním vykonaných stavebných prác je zhotoviteľ povinný vyhotoviť fotodokumentáciu skutkového stavu zakrývaných častí stavby a jej kópiu predložiť technickému dozoru objednávateľa v elektronickej forme na CD/DVD nosiči pri predložení súpisov zrealizovaných prác na schválenie za účelom fakturácie.
- 7.9 Zhotoviteľ najneskôr 30 dní pred ukončením stavby oznámi objednávateľovi dokončenie stavby. Objednávateľ najneskôr do 15 dní od oznámeného termínu dokončenia stavby určí termín preberacieho konania.
- 7.10 Zápisnicu o odovzdaní a prevzatí diela spisuje technický dozor objednávateľa. Zápisnica obsahuje súpis zistených väd a nedorobkov aj s termínom ich odstránenia a prípadne záznam o nevyhnutných dodatočne požadovaných prácach, ako aj prehlásenie objednávateľa, že dielo preberá.

V prípade, že objednávateľ odmieta prevziať dielo, je povinný spísať zápis o odmietnutí prevzatia diela a uviesť v ňom svoje dôvody.

Po riadnom odstránení väd a nedorobkov vytknutých objednávateľom počas preberacieho konania, z dôvodu ktorých odmietol prevziať dielo, sa opakuje preberacie konanie, o čom sa vyhotoví taktiež zápisnica podľa hore uvedeného znenia, pričom lehoty uvedené v bode 7.9 tohto článku sa rovnako použijú aj na oznámenie o opakovanom prevzatí diela po odstránení väd a nedorobkov z preberacieho konania.

- 7.11 Zhotoviteľ vypracuje ako súčasť odovzdania stavby zoznam stavebných objektov, prevádzkových súborov, strojov, zariadení a technológií dodaných so stavbou spolu s prislúchajúcimi štatistickými kódmi produkcie podľa Štatistickej klasifikácie produktov podľa činnosti (CPA), vydanej Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 451/2008 a ich priemernou technickou dobou životnosti ako podklad pre zaradenie hmotného investičného majetku.
- 7.12 Zhotoviteľ zodpovedá za nebezpečenstvo akejkoľvek škody na zhotovovanom diele, a to až do úplného dokončenia diela a jeho prevzatia objednávateľom za podmienok uvedených v zmluve. Výlučným vlastníkom zhotovovaného diela je objednávateľ.

Vlastnícke právo k jednotlivým materiálom, komponentom, výrobkom a iným častiam diela použitým zhotoviteľom pri zhotovení diela nadobúda objednávateľ okamihom ich zabudovania do diela. Prípadné následné oddelenie týchto materiálov, komponentov, výrobkov a iných častí diela od zhotovovaného diela nemá za následok zmenu vlastníckeho práva. Avšak zhotoviteľ je plne zodpovedný za ochranu proti odcudzeniu zabudovaného materiálu, komponentov a iných častí diela a prípadné odcudzenie súčastí diela plne znáša zhotoviteľ.

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky materiály, komponenty, výrobky a iné časti diela, ktoré použije na zhotovenie diela, budú bez akýchkoľvek právnych väd (nebudú predmetom záložného práva, iných práv tretích osôb, predmetom exekučného konania, nebudú poňaté do konkurznej či reštrukturalizačnej podstaty a pod.) a že zhotoviteľ bude v čase ich dodania neobmedzeným vlastníkom týchto materiálov, komponentov, výrobkov a iných častí diela.

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri zhotovovaní diela nepoužije žiaden materiál, komponenty, výrobky a iné časti diela, na ktoré by sa vzťahovala výhrada vlastníctva akejkoľvek tretej osoby. Zhotoviteľ potvrdzuje, že objednávateľ je oprávnený sa za každých okolností domnievať, že výlučným vlastníkom dodávaného materiálu, komponentu, výrobku a/alebo ktorejkoľvek časti diela je v čase dodávky zhotoviteľ a okamihom zabudovania materiálu, komponentu, výrobku a/alebo ktorejkoľvek časti diela do diela sa jeho výlučným vlastníkom stáva objednávateľ.

Objednávateľ je výlučným vlastníkom všetkých vecí, dokumentov, podkladov odovzdaných zhotoviteľovi na riadne a včasné zhotovenie diela, a to po celú dobu zhotovovania diela zhotoviteľom. Zhotoviteľ je povinný a oprávnený použiť všetky veci, dokumenty, podklady odovzdané mu objednávateľom na zhotovenie diela výlučne na účel zhotovenia diela podľa zmluvy. Akékoľvek iné použitie vecí, dokumentov, podkladov odovzdaných zhotoviteľovi objednávateľom je zakázané a bude objednávateľom považované za podstatné porušenie zmluvy. Po riadnom zhotovení diela, ako aj v prípade predčasného ukončenia zmluvy, je zhotoviteľ povinný všetky veci, dokumenty, podklady odovzdané mu objednávateľom na zhotovenie diela vrátiť objednávateľovi.

Vlastnícke právo k akejkoľvek dokumentácii (vrátane súvisiacich práv duševného vlastníctva) dodanej objednávateľovi zhotoviteľom podľa zmluvy (napr. autorské právo k projektovej dokumentácii zhotovovanej zhotoviteľom podľa zmluvy) bude riadne a v plnom rozsahu prevedené na objednávateľa jej odovzdaním. Prevod týchto práv duševného vlastníctva na objednávateľa je zahrnutý v cene.

Zhotoviteľ podpisom zmluvy udeľuje objednávateľovi súhlas na akékoľvek použitie diela, resp. jeho častí podliehajúcich autorsko-právnej ochrane (ďalej len „Licencia“). Rozsah tejto Licencie je neobmedzený, t. j. objednávateľ je oprávnený použiť dielo akýmkoľvek spôsobom a akoukoľvek formou. Licenciu zhotoviteľ poskytuje bez akéhokoľvek časového ohraničenia. Licenciu poskytuje zhotoviteľ objednávateľovi odplatne, pričom odplata za poskytnutie Licencie je zahrnutá v dohodnutej cene diela podľa zmluvy. Licencia sa udeľuje ako výhradná, t. j. zhotoviteľ nesmie udeliť tretej osobe Licenciu na použitie diela a je povinný sám sa zdržať ďalšieho použitia diela iným spôsobom, ako pre účely zhotovenia diela podľa zmluvy. Objednávateľ je oprávnený udeliť tretej osobe súhlas na použitie diela v rozsahu udelennej licencie (sublicencie) aj bez súhlasu zhotoviteľa.

- 7.13 Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi najneskôr pri odovzdávaní a preberaní diela:
- 3x projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby overenú odbornou spôsobilou osobou, novo vypracovanú (nie zakreslenie do pôvodnej projektovej dokumentácie) v papierovej forme,
 - 2x projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby overenú odbornou spôsobilou osobou, novo vypracovanú, v digitálnej forme na CD/DVD,
 - 3x geodetickú dokumentáciu skutočného vyhotovenia v papierovej forme podpísanú zodpovedným geodetom v stavebníctve v termíne preberacieho konania overenú na odbore GIS objednávateľa odovzdanú v prípade Bratislavy do digitálnej mapy mesta,
 - 2x geodetickú dokumentáciu skutočného vyhotovenia - kompletne údaje o zhotovenom diele v digitálnej forme na CD/DVD.

Geodetická dokumentácia bude vypracovaná v súradnicovom systéme S–JTSK a výškovom systéme Balt-p.v.

Súčasťou geodetickej dokumentácie bude zoznam súradníc a výšok lomových bodov vykonaného diela, ako aj inžinierskych sietí odkrytých, prípadne poškodených a opravených počas výstavby.

Výsledky merania je zhotoviteľ povinný spracovať len v programovom prostredí MICROSTATION a odovzdanie vykonať vo formáte DGN.

Pred odovzdaním elaborátu objednávateľovi, tento poskytnúť na kontrolu odboru GIS - objednávateľa, ktorý vykoná kontrolu úplnosti.

Objednávateľ si vyhradzuje právo, že zhotoviteľ nemôže nakladať s geodetickou dokumentáciou bez jeho súhlasu.

Zhotoviteľ zabezpečí predloženie geodetickej dokumentácie (kompletne údaje o vykonanom diele) proti potvrdeniu správcovi digitálnej mapy v zmysle všeobecného záväzného nariadenia Hlavného mesta SR Bratislavy č. 1/1995 zo dňa 23.03.1995 o digitálnej technickej mape Bratislavy, pokiaľ je uvedená požiadavka súčasťou verejnoprávnych rozhodnutí, potrebných na užívanie diela po jeho odovzdaní a prevzatí.

Poskytnutie údajov tretej osobe je neprípustné.

- 7.14 Zhotoviteľ sa zaväzuje priebežne počas výstavby vykonávať kontrolu realizácie stavby geodetickým meraním v súradnicovom systéme JTSK a výškovom systéme Balt-p.v.
- 7.15 Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a požiarne ochranu na stavenisku v plnom rozsahu zabezpečí zhotoviteľ, ktorý je oprávnený v tomto smere vydávať záväzné pokyny.
- 7.16 Zhotoviteľ v prípade vzniku škody spôsobenej prevádzkou organizácie, alebo jeho subdodávateľov zabezpečí jej nápravu a vysporiadanie do tridsiatich (30) dní, o čom predloží objednávateľovi písomný doklad.
- 7.17 Zhotoviteľ uvoľní a upraví do pôvodného stavu po ukončení stavby priestor staveniska a zariadenie staveniska v termíne podľa čl. IV. tejto zmluvy.
- 7.18 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že kvalita dodávky bude zodpovedať príslušným záväzným aj nezáväzným normám (najvyšším štandardom kvality), technickým podmienkam,

stavebnému zákonu a predloženým a investorom schváleným plánom kontroly vykonaných prác. Zhotoviteľ bude rešpektovať rozhodnutia správnych orgánov vydaných v súvislosti s touto stavbou, ako aj všeobecne záväzné nariadenia.

V prípade, že sa v dokumentoch tvoriacich túto zmluvu objaví nejednoznačnosť alebo nezrovnalosť (napr. rozdiel medzi technickou správou a výkresom), zhotoviteľ je povinný prostredníctvom zápisu do stavebného denníka požiadať technický dozor objednávateľa o vydanie akýchkoľvek potrebných objasnení alebo pokynov.

- 7.19 Prenosné dopravné značenie zabezpečí, udržiava, kontroluje a vráti do pôvodného stavu zhotoviteľ, pričom zodpovedá za ich osadenie, viditeľnosť a čistotu.
- 7.20 Zhotoviteľ stavby je povinný (po preukázaní totožnosti) umožniť vstup na stavenisko autorizovanému technikovi BOZP objednávateľa
alebo
, za účelom vykonania kontroly dodržiavania bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle platných predpisov.
- 7.21 Poskytovať informácie o stavbe tretím osobám môže zhotoviteľ len so súhlasom objednávateľa.
- 7.22 Zhotoviteľ vykoná označenie stavby podľa stavebného povolenia. Súčasne vykoná samostatné označenie stavby podľa pokynov objednávateľa.
- 7.23 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo pre objednávateľa za bežnej prevádzky v časti objektu tak, aby:
- nedošlo k prerušeniu, resp. závažnému ovplyvneniu ich prevádzky a to najmä z titulu prerušenia dodávok médií a zamedzenia, resp. podstatného obmedzenia dopravnej obslužnosti na komunikáciách,
 - nedošlo k ohrozeniu zdravia a bezpečnosti osôb.

Zhotoviteľ je prostredníctvom zápisu v stavebnom denníku povinný zabezpečiť náležité schválenie ním vypracovanej doplňujúcej výkresovej a inej technickej dokumentácie podľa článku 3.1 tejto zmluvy potrebnej pre komplexné zabezpečenie realizácie predmetnej stavby a jej uvedenie do prevádzky.

Dokumentácia musí byť pred realizáciou technických opatrení, ktoré boli dôvodom pre jej vypracovanie, schválená technickým dozorom objednávateľa, autorským dozorom a povereným zástupcom objednávateľa vo veciach technických, pričom zhotoviteľ uvedeným účastníkom stavby poskytne za účelom kontroly a schválenia v dostatočnom časovom predstihu pred realizáciou opatrení 1x kópiu dokumentácie v papierovej a 1x v digitálnej forme.

Pokiaľ má mať doplňujúca dokumentácia dopad na cenu za dielo je zhotoviteľ povinný prerokovať a schváliť uvedenú dokumentáciu aj s rozpočtárom objednávateľa.

Odstávky médií (oznamovanie distribútorom a odberateľom, zabezpečenie náhradného zásobovania dotknutých odberateľov) z dôvodu realizácie predmetnej stavby je zhotoviteľ povinný organizovať v súlade s relevantnými ustanoveniami zákonov, všeobecne záväznými právnymi predpismi, prevádzkovými poriadkami a zápisnične odsúhlasenými podmienkami distribútorov a dotknutých odberateľov.

Zhotoviteľ je pred začatím výkopových prác alebo iných prác, ktoré by mohli ohroziť existujúce podzemné a nadzemné inžinierske siete, ako sú kanalizačné, vodovodné, plynovodné potrubia, káble vysokého napätia, telekomunikačné káble a iné známe existujúce prekážky, povinný oboznámiť sa s ich umiestnením a preveriť ich zemnými sondami.

Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť na vlastné náklady všetky povolenia, súhlasy a iné potrebné dokumenty, ktoré neboli súčasťou stavebného konania, ale sú potrebné k realizácii prác súvisiacich s odstránením, prekládkou a znovuzriadením vedení existujúcich inžinierskych sietí alebo iných prekážok.

Pred začatím prác je zhotoviteľ povinný písomne požiadať vlastníkov, správcov alebo prevádzkovateľov inžinierskych sietí o ich lokalizáciu a v prípade podzemných vedení vykonať ich vytýčenie, prípadne sondovanie, ak to vyžaduje charakter prác pri vykonaní diela.

Zhotoviteľ je povinný vykonať a splniť všetky opatrenia a požiadavky požadované oprávnenými orgánmi, vlastníkmi, správcami alebo prevádzkovateľmi súvisiace s odstránením, prekládkou a znovuzriadením vedení existujúcich inžinierskych sietí a iných známych prekážok.

Zhotoviteľ bude zodpovedný za všetky, počas výkonu prác ním alebo jeho subdodávateľmi, spôsobené škody z titulu zanedbania vyššie špecifikovaných povinností. Takéto škody je zhotoviteľ povinný na vlastné náklady odstrániť v lehote určenej na ich odstránenie.

V prípade nesúladu skutočnej polohy vedení existujúcich inžinierskych sietí s polohou týchto sietí v projektovej dokumentácii, pričom nesúlad bude predstavovať vzdialenosť menšiu ako je tolerancia uvedená vlastníkmi sietí v protokoloch o vytýčení alebo v iných relevantných dokumentoch vlastníkov sietí, náklady vynaložené na práce súvisiace s odstránením, prekládkou a znovuzriadením všetkých vedení, prípadne na úpravu diela, ktoré buduje zhotoviteľ, znáša zhotoviteľ.

- 7.24 Pre vylúčenie akýkoľvek pochybností platí, že akýkoľvek zápis, záznam alebo poznámka ktorejkoľvek strany v stavebnom denníku neznamena (bez ohľadu na jej obsah) dohodu o zmene rozsahu diela, ceny za dielo, dohodnutých základných termínov, míľnikov resp. iné zmeny zmluvy.
- 7.25 Akákoľvek kontrola diela, alebo ktorejkoľvek z ich častí objednávateľom (resp. ním určenými osobami) neznamena definitívnu akceptáciu predmetných tovarov, diela alebo jeho častí objednávateľom. Zhotoviteľ je plne zodpovedný za zhotovované dielo a znáša všetky nebezpečenstvá súvisiace s dielom až do úplného dokončenia diela a jeho prevzatia v zmysle zmluvy objednávateľom.
- 7.26 Zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi k odsúhlaseniu kompletný zoznam všetkých subdodávateľov a subdodávok diela, pričom v prípade zmeny je zhotoviteľ povinný do troch (3) pracovných dní od takej zmeny zaslať objednávateľovi aktualizovaný zoznam.
- 7.27 Objednávateľ si výslovne vyhradzuje právo podľa svojej úvahy písomne odmietnuť kedykoľvek akéhokoľvek subdodávateľa zhotoviteľa alebo subdodávku bez toho, že by mal zhotoviteľ nárok na akúkoľvek kompenzáciu alebo náhradu.
Zhotoviteľ je v prípade odmietnutia subdodávateľa povinný okamžite vykonať všetky potrebné úkony na to, aby s odmietnutým subdodávateľom ukončil spoluprácu na zhotovovaní diela a zároveň aby takýto subdodávateľ najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa objednávateľovho odmietnutia opustil a vypratal stavenisko.
Zhotoviteľ je v prípade odmietnutia subdodávky objednávateľom okamžite vykonať všetky potrebné úkony na zrušenie subdodávky.
- 7.28 Objednávateľ je oprávnený (nie však povinný) v odôvodnených prípadoch prevziať subdodávateľa zhotoviteľa (t. j. vyňať dodávku subdodávateľa z celkovej dodávky zhotoviteľa) a urobiť zo subdodávateľa svojho ďalšieho zhotoviteľa. V takomto prípade sa minimálne o sumu takto odňatej dodávky subdodávateľa znižuje cena za dielo. Zhotoviteľ je povinný v takomto prípade uzatvoriť s objednávateľom osobitný dodatok k zmluve, ktorým budú usporiadané vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán.

- 7.29 Pokiaľ zhotoviteľ neuhradí subdodávateľovi alebo subdodávateľom za riadne vykonanú prácu dojednanú odmenu riadne a včas, následkom čoho subdodávateľ písomne upozorní na možnosť zastavenia výkonu ním vykonávaných prác alebo ich priamo zastaví, pričom takéto zastavenie prác subdodávateľa alebo viacerých subdodávateľov by mohlo podľa názoru objednávateľa ohroziť postup stavebných prác a dodržanie termínu dokončenia a odovzdania celého diela, je objednávateľ, po predchádzajúcom písomnom upozornení zhotoviteľa a uplynutí lehoty určenej objednávateľom na realizáciu nápravy, oprávnený zadržať výplatu čiastkových faktúr (daňových dokladov), resp. záverečnej faktúry (daňového dokladu), a to až do doby, kedy oprávnené nároky subdodávateľa alebo subdodávateľov, ktorí písomne pohrozili možnosťou zastavenia prác, budú uspokojené zhotoviteľom a toto uspokojenie bude objednávateľovi preukázané. Počas doby zadržania platieb podľa tohto bodu zmluvy nie je objednávateľ v omeškaní so zaplatením svojich peňažných záväzkov a zhotoviteľovi nevzniká nárok na žiadne zákonné ani zmluvné sankcie. Popri zadržaní platieb zhotoviteľovi, má objednávateľ právo (nie však povinnosť) uhradiť dlžné sumy namiesto zhotoviteľa, pričom o takto zaplatené čiastky sa automaticky zníži cena za dielo.

Čl. VIII Záručná doba – zodpovednosť za vady

- 8.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vykonané podľa dohodnutých podmienok tejto zmluvy a projektu stavby a zároveň zodpovedá za kvalitu diela po dobu plynutia záručnej lehoty.
- 8.2 Záručná doba na vykonané dielo stavebnej časti diela je šesťdesiat (60) mesiacov, t. j. päť (5) rokov a technologickej časti je v dĺžke dvadsaťštyri (24) mesiacov t. j. dva (2) roky odo dňa prevzatia riadne dokončeného diela (bez vád a nedorobkov objednávateľom v zmysle bodu 7.10 čl. VII. tejto zmluvy).
- 8.3 Zmluvné strany sa dohodli, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať bezodplatné odstránenie a zhotoviteľ má povinnosť odstrániť reklamované vady (predovšetkým skryté vady) diela.
- 8.4 Plynutie všeobecnej aj osobitnej záručnej doby na časti diela, pri ktorých sa odstraňujú reklamované vady, sa prerušuje a opätovne začína plynúť až dňom nasledujúcim po dni písomného potvrdenia odstránenia vady objednávateľom. V prípade vád diela, pri ktorých oprava je možná len výmenou vecí alebo ich nahradením, začína záručná doba plynúť odznova dňom nasledujúcim po dni odstránenia takto opravených vád a ich písomným prevzatím objednávateľom.
- 8.5 V prípade tých častí diela, pri ktorých je výrobcom alebo ich dodávateľom predpísaný osobitný servis resp. revízie, je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi písomný servisný plán, resp. plán povinných revízií počas plynutia záručnej doby spolu s návrhmi príslušných servisných zmlúv s osobami oprávnenými na výkon takéhoto servisu alebo revízií.
- 8.6 V prípade vzniku akýchkoľvek vád, ktoré sa objavia v rámci dohodnutej záručnej doby je zhotoviteľ povinný na písomnú žiadosť objednávateľa začať s ich odstránením v priebehu maximálne troch (3) dní, pri prevádzkových výpadkoch v priebehu maximálne dvanástich (12) hodín a v prípade havárií ihneď, a to bez nároku na úhradu nákladov s tým spojených. Termín odstránenia vád bude dohodnutý písomnou formou naviac však do tridsať (30) dní, v prípade prevádzkových výpadkov do sedemdesiatdva (72) hodín a v prípade havárií do dvadsaťštyri (24) hodín od uplatnenia reklamácie. Počas odstraňovania vád, ktoré spôsobili prevádzkový výpadok a/alebo haváriu, sa zhotoviteľ zaväzuje zabezpečiť prevádzku týchto zariadení náhradným riešením, pokiaľ neodstráni vady, ktoré ich zapríčinili, a to bez nároku na úhradu nákladov s tým spojených. V prípade, ak zhotoviteľ neodstráni objednávateľom uplatnené vady, má objednávateľ právo nechať tieto vady odstrániť treťou osobou podľa vlastnej voľby a na náklady zhotoviteľa. Výška ceny takto vykonaných prác bude obvyklá,

avšak nebude ovplyvnená cenami zhotoviteľa. Táto cena prác vykonaných treťou osobou bude uplatnená voči zhotoviteľovi vo výške fakturovaných nákladov treťou osobou s 10% prirážkou z celkovej fakturovanej sumy netto. Objednávateľ je zároveň oprávnený požadovať od zhotoviteľa aj zaplatenie všetkých škôd vzniknutých v dôsledku väd a nákladov na práce potrebné na ich odstránenie.

- 8.7 Najneskôr tri (3) mesiace pred uplynutím príslušnej záručnej doby ktorejkoľvek časti zhotovovaného diela, je zhotoviteľ povinný písomne upozorniť objednávateľa, resp. ním určenú osobu, na skutočnosť, že sa končí záručná doba a presne určiť príslušnú časť vykonaného diela. Objednávateľ je oprávnený požadovať, aby sa zhotoviteľ zúčastnil záverečnej obchôdzky diela, za účelom zistenia jeho stavu a prípadného odstránenia záručných väd a nedostatkov.
- 8.8 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený jednostranne (aj bez osobitného súhlasu zhotoviteľa) postúpiť svoje práva vyplývajúce zo záruk poskytnutých zhotoviteľom na dielo na akúkoľvek tretiu osobu, resp. viaceré tretie osoby.
- 8.9 Pre vylúčenie pochybností platí, že po dohodnutú záručnú dobu bude dielo zhotovené zhotoviteľom spôsobilé na jeho užívanie, zachová si objednávateľom a zmluvou vymienené vlastnosti (akosť). V opačnom prípade zodpovedá zhotoviteľ za škodu, ktorá objednávateľovi vznikne v dôsledku nesplnenia tejto povinnosti zhotoviteľa.

ČI. IX P o i s t e n i e

- 9.1 Zhotoviteľ týmto vyhlasuje, že uzavrel zmluvu o poistení proti všetkým rizikám na svoju ochranu, ochranu objednávateľa a kohokoľvek v jeho mene a/alebo v mene jeho subdodávateľov proti akejkoľvek strate, škode alebo zodpovednosti spojenej s realizáciou diela alebo súvisiacej s ňou, ktorého súčasťou sú najmä tieto druhy poistenia:
- a) poistenie proti poškodeniu diela, pokrývajúce fyzické a nepredvídané straty alebo poškodenie, ktoré môže byť spôsobené na diele alebo na stavenisku počas výkonu prác s výškou poistného plnenia min. do výšky ceny za dielo;
 - b) poistenie proti všetkým rizikám, ktoré je poistením proti strate alebo poškodeniu akéhokoľvek majetku (ktorý nie je určený byť neoddeliteľnou súčasťou diela), ktorý na stavenisko dodal zhotoviteľ alebo ktokoľvek v jeho mene alebo subdodávateľ. Bez toho, aby bolo dotknuté uvedené, toto poistenie sa vzťahuje na oplotenie a všetky ostatné bezpečnostné opatrenia a technické zariadenia, lešenie a akékoľvek pracovné nástroje a náradie. Poistné krytie sa dohodne aspoň do výšky ceny diela;
 - c) poistenie zodpovednosti tretej osoby – poistenie objektívnej zodpovednosti voči tretej strane za ublíženie na zdraví (alebo usmrtenie) alebo za poškodenie majetku tretej osoby, ktoré môže byť spôsobené počas zhotovenia diela až do limitu zodpovednosti, ktorý môže niekedy stanoviť objednávateľ podľa vlastného uváženia pod podmienkou, že nebude nižší ako 100.000,- EUR na poistnú udalosť;
 - d) poistenie pracovníkov – poistenie zodpovednosti voči zamestnancom objednávateľa alebo ktorejkoľvek osobe určenej objednávateľom alebo konajúcej v jeho mene v súvislosti s predmetom zmluvy voči zamestnancom zhotoviteľa, zamestnancom zástupcu objednávateľa a zamestnancom priamych subdodávateľov za ublíženie na zdraví (alebo usmrtenie), ku ktorému došlo na stavenisku do odovzdania diela podľa zmluvy počas realizácie diela alebo pri plnení akejkoľvek inej povinnosti súvisiace s predmetom zmluvy s poistným krytím najmenej do výšky 100.000,- EUR na poistnú udalosť.
- 9.2 Zhotoviteľ sám zodpovedá za úhrady príslušného poistného a spoluúčasť pri jednotlivých poistkách podľa bodu 9.1 tohto článku zmluvy.
- 9.3 Ak je potrebné alebo požadované objednávateľom rozšíriť alebo uzavrieť ďalšie poistenie, zhotoviteľ sa zaväzuje rozšíriť alebo uzavrieť každé také ďalšie poistenie na svoje vlastné náklady v súlade so zmluvou.

- 9.4 Uvedené poistné zmluvy zhotoviteľa musia obsahovať doložku týkajúcu sa výplaty poistného plnenia v prospech poškodeného (v prípade písm. (a) a (b) bodu 9.1. v prospech objednávateľa), ako aj výslovné ustanovenie, podľa ktorého sa poisťovateľ zriekol práva na postúpenia práv voči objednávateľovi, navyše sa označenie „poistený“ rozširuje vo všetkých poistkách zhotoviteľa, aby zahŕňalo objednávateľa a osoby konajúce v mene objednávateľa.
- 9.5 Zhotoviteľ je ďalej povinný predložiť objednávateľovi poistnú zmluvu alebo poistné zmluvy obsahujúce všetky uvedené druhy poistenia s ich podmienkami do štrnástich (14) pracovných dní po prevzatí staveniska zhotoviteľom podľa tejto zmluvy. Ak zhotoviteľ svoju povinnosť podľa predchádzajúcej vety nesplní, objednávateľ je oprávnený odložiť úhradu zhotoviteľových faktúr do času, až zhotoviteľ predloží takú poistnú zmluvu objednávateľovi. Toto odloženie úhrady faktúr nie je omeškaním objednávateľa s úhradou faktúr podľa zmluvy. Zhotoviteľ je povinný udržiavať takúto poistnú zmluvu v platnosti po celý čas platnosti zmluvy, t. j. do prevzatia diela objednávateľom alebo do uplynutia osobitných druhov poistenia dohodnutých v nej.
- 9.6 V prípade, ak zhotoviteľ nesplní svoju povinnosť uvedenú v bode 9.5. tohto článku zmluvy, je objednávateľ oprávnený (nie povinný) poistiť zhotovované dielo na náklady zhotoviteľa sám. Takto vynaložené náklady je objednávateľ oprávnený jednostranne započítať na zaplatenie ceny diela.

Čl. X Zmluvné pokuty

- 10.1 Ak zhotoviteľ odovzdá dielo uvedené v čl. III. po termíne uvedenom v čl. IV, má objednávateľ právo uplatniť si u zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu 0,1 % z celkovej ceny bez DPH počas prvých tridsať (30) dní omeškania za každý kalendárny deň omeškania. Za každý ďalší kalendárny deň omeškania má objednávateľ právo uplatniť si u zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny za dielo bez DPH. V prípade uplatnenia nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty, bude táto vysporiadaná v rámci konečnej faktúry za dielo – vzájomným zápočtom.
- 10.2 V prípade oneskorenej úhrady faktúry podľa čl. VI. bod 6.7. má zhotoviteľ právo uplatniť si u objednávateľa nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý kalendárny deň omeškania najviac však do 5% z celkovej ceny za dielo bez DPH. V prípade uplatnenia nároku na zaplatenie úroku z omeškania je zhotoviteľ povinný nárok u objednávateľa uplatniť písomne.
- 10.3 Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním reklamovanej vady v čase podľa čl. VIII. bodu 8.6 tejto zmluvy, má objednávateľ právo túto opravu zadať inému zhotoviteľovi za podmienok dohodnutých v bode 8.6., a na úhradu vykonaných prác použiť finančné prostriedky zadržané v zmysle čl. VI. bod 6.3. alebo bankovú záručnú zábezpeku. Ak zhotoviteľ nedodrží ustanovenie čl. VIII. bod 8.6 – termín odstránenia väd, má objednávateľ právo uplatniť si u zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR (slovom jednosta eur) za každý kalendárny deň omeškania za každú vadu, až do doby odstránenia poslednej z väd.
- 10.4 V prípade, že zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutých termínoch zo zápisnice z odovzdania a prevzatia diela podľa čl. VII. bodu 7.10 má objednávateľ právo uplatniť si u zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR (slovom jednosta eur) za každý kalendárny deň omeškania, za každú vadu.
- 10.5 Okrem vyššie uvedených nárokov na zaplatenie zmluvných pokút podľa zmluvy je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa v prípade porušenia niektorej z ostatných povinností zhotoviteľa (ak porušenie tejto povinnosti nie je sankcionované inou zmluvnou pokutou), zaplatenie zmluvnej pokuty:

- a) vo výške 0,05% z celkovej ceny za dielo bez DPH za každý kalendárny deň omeškania zhotoviteľa so splnením povinností podľa tejto zmluvy až do ich riadneho splnenia, pri tých povinnostiach, pri ktorých je možné omeškanie, alebo
 - b) vo výške 0,25% z celkovej ceny bez DPH, pri tých povinnostiach, pri ktorých porušenie nie je možné napraviť dodatočným riadnym plnením zo strany zhotoviteľa.
- 10.6 Všetky zmluvné pokuty podľa zmluvy sú splatné do troch (3) dní odo dňa doručenia písomnej výzvy objednávateľa na jej zaplatenie zhotoviteľovi.
- 10.7 Objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať zaplatenie ktorejkoľvek zmluvnej pokuty, na ktorej zaplatenie je zhotoviteľ povinný, na úhradu ceny zhotoviteľovi alebo na akékoľvek iné platby, na ktoré je podľa alebo na základe zmluvy voči zhotoviteľovi povinný (napr. zádržné).
- 10.8 Existencia povinnosti zmluvnej strany zaplatiť druhej strane zmluvnú pokutu ani jej skutočné zaplatenie nemá vplyv na právo príslušnej strany na náhradu škody, ktorá nie je obmedzená výškou zmluvnej pokuty a nezbaňuje príslušnú stranu jej povinnosti splniť svoje povinnosti alebo záväzky v súlade so zmluvou.

Čl. XI Predčasné ukončenie zmluvy

- 11.1 Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek úplne alebo čiastočne odstúpiť od zmluvy a to najmä v prípade, ak:
- a) dielo je zhotoviteľom vykonávané vadne, nekvalitne a/alebo nezodpovedá požiadavkám stanoveným zmluvou a/alebo príslušným normám a právnym predpisom;
 - b) zhotoviteľ nedodrжал niektorý zo základných termínov alebo míľnikov uvedených v časovom pláne výstavby;
 - c) riadne a včasné splnenie základných termínov, míľnikov a/alebo iných medzi termínov uvedených v časovom pláne výstavby vyhodnotí objednávateľ ako nepravdepodobné;
 - d) zhotoviteľ napriek upozorneniu objednávateľa nezrýchľil postup zhotovovania diela alebo nevykonal opatrenia potrebné na zrýchlenie procesu zhotovenia diela;
 - e) finančná, ekonomická a hospodárska situácia zhotoviteľa robí splnenie zmluvne prevzatých povinností nepravdepodobným;
 - f) dochádza ku zmenám právnej formy zhotoviteľa alebo sa zhotoviteľ rozdeľuje, splynie alebo spojí s tretími osobami;
 - g) zhotoviteľ neodstráni nedostatky a vady diela v primeranej dodatočnej lehote poskytnutej zhotoviteľovi objednávateľom;
 - h) zhotoviteľ opakovane porušuje ustanovenia zmluvy a/alebo neplní riadne a včas svoje povinnosti podľa zmluvy;
 - i) objednávateľ ďalšie zhotovovanie diela vyhodnotí z hľadiska jeho plánovaného účelu ako neefektívne;
 - j) zhotoviteľ stratil akékoľvek oprávnenie na výkon podnikateľskej činnosti nevyhnutnej na riadne a včasné dokončenie diela v súlade s príslušnými právnymi predpismi; alebo
 - k) sa ktorékoľvek vyhlásenie alebo ubezpečenie zhotoviteľa uvedené v tejto zmluve ukáže ako nepravdivé a nesprávne.
- 11.2 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy iba v prípade, ak
- a) objednávateľ o viac ako šesťdesiat (60) dní neoprávnene mešká s úhradou splatnej časti ceny za dielo v rozsahu viac ako 50% zo splatnej sumy; alebo
 - b) objednávateľ opakovane a napriek predchádzajúcej písomnej výzve zo strany zhotoviteľa s poskytnutím primeranej lehoty na poskytnutie riadneho plnenia porušuje ustanovenia zmluvy a/alebo neplní riadne a včas svoje povinnosti podľa Zmluvy.
- 11.3 Odstúpenie od tejto zmluvy musí mať písomnú formu a musí byť doručené druhej zmluvnej strane. Účinky odstúpenia nastanú v deň doručenia písomného odstúpenia. Dôsledky odstúpenia od zmluvy sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. Právo na zmluvnú pokutu alebo náhradu škody zmluvných strán zostáva nedotknuté.

- 11.4 V prípade predčasného ukončenia zmluvy je zhotoviteľ povinný najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa účinnosti odstúpenia vypratať stavenisko a protokolárne odovzdať objednávateľovi všetky veci a doklady prevzaté od neho za účelom zhotovovania diela, ako aj atesty, revízie, potvrdenia a doklady týkajúce sa dovtedy vykonaných častí diela. Samotné prevzatie a odovzdanie dovtedy vykonaných častí diela určí objednávateľ a termín tohto prevzatia vhodným spôsobom oznámi zhotoviteľovi, pričom zhotoviteľ je povinný objednávateľom stanovený termín rešpektovať. V prípade nesplnenia povinností uvedených v tomto bode 11.4 zmluvy, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 10 000,- EUR (slovom desaťtisíc eur) za každý deň omeškania zhotoviteľa so splnením jeho povinností.
- 11.5 Aj po skončení zhotovovania diela podľa zmluvy, sa zhotoviteľ zaväzuje poskytnúť objednávateľovi požadovanú súčinnosť (napr. pri koordinácii prác) tak, aby ďalší priebeh zhotovovania diela nebol žiadnym spôsobom dotknutý a/alebo znemožnený. V opačnom prípade zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za škodu, ktorá mu tým vznikla.
- 11.6 Pri predčasnom ukončení zmluvy bude rozsah dovtedy vykonaných prác stanovený v súlade s ustanoveniami platnými pre riadne odovzdanie a prevzatie diela, pričom sa tieto ustanovenia sa použijú primerane predčasnému ukončeniu.
- 11.7 Predčasné ukončenie zmluvy, bez ohľadu na zmluvnú stranu, ktorá túto zmluvu ukončila, sa nedotýka zodpovednosti zhotoviteľa za vady a nedostatky dovtedy vykonaného diela a rovnako sa netýkajú plynutia záručných dôb podľa zmluvy.

Čl. XII Vyššia moc

- 12.1 Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle povinnej strany, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, bránia im v splnení svojich povinností, ak nemožno rozumne predpokladať, že by povinná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej, že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala, napríklad vojny, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy.
- 12.2 V prípade, že niektorá zmluvná strana zistí, že z dôvodu vyššej moci je znemožnená realizácia jednej alebo viacerých jej povinností, okamžite to oznámi druhej zmluvnej strane. Toto oznámenie musí byť písomné a musí obsahovať údaje o vzniku a povahe okolností a jeho možných dôsledkoch pre realizáciu tejto stavby.
- 12.3 V prípade, že sa plnenie tejto zmluvy stane nemožným do jedného (1) mesiaca od vyskytnutia sa vyššej moci, zmluvná strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiadá druhú zmluvnú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu plnenia, cene za dielo a času plnenia.
V prípade, že nedôjde k dohode, zmluvná strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc má právo odstúpiť od zmluvy.
Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia písomného oznámenia druhej zo zmluvných strán.

Čl. XIII Doručovanie

- 13.1 Všetky oznámenia a žiadosti podľa zmluvy budú urobené v písomnej forme a budú doručené osobne, kuriérom, alebo doporučenou poštou.
- 13.2 Takéto oznámenia, žiadosti a zasielané dokumenty sa budú považovať za doručené:
a) momentom odovzdania na takejto adrese alebo momentom odmietnutia prevzatia (v prípade osobného doručenia a doručenia kuriérom),
b) uplynutím 5. (piateho) kalendárneho dňa od ich odoslania (v prípade doručovania doporučenou poštou) alebo,

13.3 Oznámenia, žiadosti a dokumenty doručené v daný pracovný deň v čase mimo bežnej pracovnej doby (8:00 až 16:00) budú považované za doručené nasledujúci pracovný deň.

13.4 Oznámenia, žiadosti a dokumenty, ktoré majú byť zmluvnej strane doručené, budú pokiaľ zmluvná strana neoznámila druhej zmluvnej strane iné kontaktné údaje písomným oznámením minimálne desať (10) pracovných dní vopred, druhej zmluvnej strane doručované na nasledovnú adresu:

Zhotoviteľ: **ERIGOM, s.r.o.**
adresa: Panónska cesta 3994/8, 851 04 Bratislava
vo veciach zmluvných a technických do rúk: Ing. Jozef Vlčák, konateľ
tel.:
e-mail:

Objednávateľ: **Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.**
adresa: Prešovská 48, 826 46 Bratislava
vo veciach zmluvných do rúk: JUDr. Peter Olajoš, predseda predstavenstva/
generálny riaditeľ
vo veciach technických do rúk:
tel.:
e-mail:

13.5 Oznámenia, žiadosti a dokumenty, doručované podľa zmluvy budú v slovenskom jazyku.

Čl. XIV Zachovanie dôvernosti informácií

14.1 Každá zo zmluvných strán sa zaväzuje, že kedykoľvek po dni uzatvorenia zmluvy bez predchádzajúceho súhlasu druhej zmluvnej strany nevyužije, neposkytne ani neoznámia akejkoľvek tretej osobe, s výnimkou svojich splnomocnených zástupcov, ktorým toto oprávnenie vyplýva priamo z udeleného plnomocnenstva, auditorov, ktorí budú overovať účtovnú závierku príslušnej zmluvnej strany, materskej spoločnosti alebo spoločnosti, ktorá ovláda materskú spoločnosť, zástupcom financujúcich bánk alebo v súlade so zákonom alebo požiadavkou správneho alebo regulačného orgánu alebo iného orgánu, ktorému podlieha v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov alebo zmluvne, akékoľvek informácie o obchodných vzťahoch s druhou zmluvnou stranou, akékoľvek informácie tajného alebo dôverného charakteru, a že uchová v tajnosti všetky obchodné, dôverné, tajné alebo iné informácie, ktoré prípadne získa, alebo ktoré sa v budúcnosti dozvie od druhej zmluvnej strany, a to vrátane informácií týkajúcich sa podnikateľskej činnosti alebo iných záležitostí druhej zmluvnej strany.

14.2 Okrem vyššie uvedeného, ktorákoľvek zmluvná strana má právo poskytnúť takéto informácie:

- a) na účely súdneho, rozhodcovského, správneho, alebo iného konania, ktorého je účastníkom, a ktoré sa vedie v súvislosti so zmluvou,
- b) osobe, ktorá pre takú zmluvnú stranu spracúva dáta, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadne spracovávanie dát,
- c) osobe, ktorá pre takú zmluvnú stranu obstaráva archiváciu zmluvy, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadnu archiváciu zmluvy, a
- d) osobe, ktorá priamo alebo nepriamo ovláda ktorúkoľvek zo zmluvných strán.

14.3 Každá zo zmluvných strán vynaloží primerané úsilie, aby zabránila zverejneniu alebo vyzradeniu akýchkoľvek dôverných informácií o vyššie uvedených záležitostiach.

Čl. XV Záverečné ustanovenia

- 15.1 Obsah tejto zmluvy je možné meniť alebo dopĺňovať len formou písomných dodatkov k tejto zmluve, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán.
- 15.2 Na právne vzťahy osobitne neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka, príp. ustanovenia ostatných právnych predpisov platných v Slovenskej republike.
- 15.3 Zmluvné strany sa zaväzujú, že v prípade organizačných zmien všetky práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy postúpia na novú nástupnícku právnickú, resp. fyzickú osobu.
- 15.4 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch (4) vyhotoveniach, z ktorých si tri (3) vyhotovenia ponechá objednávateľ a jedno (1) vyhotovenie zhotoviteľ.
- 15.5 Na základe explicitne prejavenej vôle zmluvných strán, zmluva nahrádza všetky predchádzajúce rovnaké alebo obdobné ústne alebo písomné dohody, zmluvy alebo dojednania, ktoré zmluvné strany doteraz vzájomne uzavreli, pričom všetky takéto dohody, zmluvy alebo dojednania, ak existujú, strácajú platnosť a záväznosť odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.
- 15.6 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy:
 príloha č.1 - Rozpočet stavby, identický s cenovou ponukou zhotoviteľa zo dňa 16.09.2020
 príloha č.2 - platobný kalendár
 príloha č.3 - časový plán výstavby – harmonogram výstavby
 príloha č.4 – vzor Zmenového listu

V prípade rozporov medzi zmluvou a jej prílohami, majú prednosť ustanovenia zmluvy a v ostatnom platí právna sila dokumentov v poradí v akom sú uvedené v tomto bode 15.6 zmluvy.

- 15.7 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a v prípade, ak ide o zmluvu, ktorá je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle ustanovení § 5a ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, zmluva nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa ustanovení § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
- 15.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali a porozumeli jej, že ich vôľa v nej dosiahnutá je daná, jasná a slobodná, že u nich nedošlo k omylu a že prejavy vôle sú dostatočne určité a zrozumiteľné, zmluvná voľnosť nie je obmedzená a na znak súhlasu s jej obsahom pripájajú svoje vlastnoručné podpisy.

V Bratislave, dňa 21. 10. 2020

V Bratislave, dňa 16. 10. 2020

Za objednávateľa:
 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Za zhotoviteľa:
 ERIGOM, s.r.o.

JUDr. Peter Olajoš
 predseda predstavenstva a generálny riaditeľ,
 na základe štatútu predstavenstva

Ing. Jozef Vičák
 konateľ

Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s, Prešovská ulica č.48, 826 46

Stavba: ČS-Chrenkech, rekonštrukcia objektu

Výkaz výmer - Stavebná časť: 80 600,00 €

Medzisúčet: 80 600,00 €**Ostatné náklady:**

1	Koordinácia PD + BOZP vyplývajúca z ustanovenia nariadenia vlády SR č.396/2006 Z.z	300,00 €
2	Vytýčenie inžinierskych sietí	250,00 €
3	Inžinierska činnosť zhotoviteľa	180,00 €
4	Správne poplatky	180,00 €
5	Geodetické vytýčenie a porealizačný geometrický plán so zápisom do katastra	300,00 €
6	Projekt skutočného vyhotovenia	150,00 €
7	Výrobná dokumentácia	190,00 €
8	Dodávateľská dokumentácia podľa vyhl. 4 č. 374/1990 Zb., resp. vyhl. č. 147/2013Z.z	300,00 €
9	Manipulačný a prevádzkový poriadok	100,00 €
10	Projekt požiarnej ochrany	100,00 €
11	Energetický certifikát	200,00 €
12	Vypracovanie podkladov pre zaradenie stavby do HIM	150,00 €

Náklady spolu: 83 000,00 €

DPH 20%: 16 600,00 €

Náklady celkom, vrátane DPH: 99 600,00 €

Zhotoviteľ: ERIGOM, s.r.o.

V Bratislave

Dňa 16.09.2020

VÝKAZ VÝMER

Stavba: ČS-Chrenkech, rekonštrukcia objektu

Objednávateľ: BVS,a.s.

Zhotoviteľ:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Hmotnosť celkom
HSV Práca a dodávky HSV										
1 Zemné práce						0,000	432,773	45 064,534		
1	13221101	Hlbenie ryhy v. hornine tr.3 súdržných ručne (10,00+15,00)*0,70*0,30 " ryha pre uloženie žlaboviek	m3	8,125	37,320		303,225			
		25,00*0,23*0,50 " ryha pre uloženie drenážneho potrubia		5,250						
		Súčet		2,875						
				8,125						
2	162201211	Vodorovné premiestnenie výkopku horniny tr. 1 až 4 stavebným fúrikom do 50 m v rovline alebo vo svahu do 1:5	m3	5,250	4,090		21,473			
		(10,00+15,00)*0,70*0,30 " ryha pre uloženie žlaboviek		5,250						
3	181301101	Rozplanírovanie výkopovej zeminy v hr.do 100 mm na pozemku	m2	82,500	1,310		108,075			
		8,25/0,10		82,500						
3 Zvislé a kompletne konstrukcie						0,000	4 911,779			
4	340238239	Zamurovanie otvorov v obvodovom muríve plochy od 0,25 do 1 m2 tvárnicami YTONG (375x599x249)	m2	0,750	20,350		15,263			
		3*(0,50*0,50) " otvory po VZT mriežkach		0,750						
5	1317234410	Výmurovka medzi okennými piliermi porobetónovými tvárnicami hr.375 mm na nezmršťujúcu maltu cementovú (Vusokret) s kotvením každej rady do zvislých nosných pilierov (pol.č.340291132)	m3	11,944	324,180		3 872,006			
		6*(3,00*1,225)*0,375		8,269						
		2*(4,00*1,225)*0,375		3,675						
		Súčet		11,944						
6	349231821	Primurovka ostenia dverí do spojovacieho krčku z porobetónových tvárnic nad 150 do 300 mm	m2	1,260	89,070		112,228			
		2*(2,10*0,30)		1,260						
7	340239235	Zamurovanie otvoru po presklenej stene tvárnicami YTONG (150x599x249)	m2	10,980	33,760		370,685			
		3,60*3,05		10,980						

VÝKAZ VÝMER

Stavba: ČS-Chrenkech, rekonštrukcia objektu

Objednávateľ: BVS,a.s.

Zhotoviteľ:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom
8	340291112	Dodatčné ukotvenie priečok montážnou polyuretánovou protipožiarňou penou hr. priečky nad 100 mm	m	13,450	5,590		75,186		
		2*3,05 " vodorovne styk medzi priečkou a prekladom		6,100					
		6*1,225 " vodorovne medzi domurovkami okien a nosníkmi		7,350					
		Súčet		13,450					

9	340291132	Dodatčné ukotvenie priečok a muriva k betonovým konštrukciám plochými nerezovými kotvami hr. priečky nad 100 mm	m	36,100	12,920		466,412		
		2*3,05 " nová priečka hr. 150 mm		6,100					
		6*(2*2,50) " po bočných stranách domurovaných okien		30,000					
		Súčet		36,100					

4 Vodorovné konštrukcie

218,572

1 264,922

10	767995103	Montáž kovového uholníka 160/160 pre uloženie okenných prekladov hmotnosti nad 10 do 20 kg	kg	131,670	2,720		358,142		
		6*(2*0,375)*29,26		131,670					
11	134310000500	Ocelový pozinkovaný rovnoramenný uholník L 160x160x12 mm dĺžka 370 mm s tromi dierami d=14 mm	kg	131,670	1,660	218,572			
		6*(2*0,375)*29,26		131,670					
12	959941131	Chemická kotva s Pz kotvovým svorníkom, podložkou a maticou tesnená chemickou ampulkou do betónu s vyvrtaním otvoru M14/20/120 mm	ks	36,000	14,490		521,640		
13	317165241	Nosný preklad YTONG šírky 375 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1300 mm vrátane skrátenia na 1220 mm, úpravy dražok pre hlavy skrutiek, montáže a lepidla	ks	6,000	64,190		385,140		

5

Komunikácie

772,791

4 044,065

14	919735122	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	20,000	14,030		280,600		
		2*10,00		20,000					
15	113307131	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,225000	m2	18,500	19,730		365,005		
		10,00*0,70 " ryha v bet. ploche pred vstupom pre žlabovky		7,000					

VÝKAZ VÝMER

Stavba: ČS-Chrenkech, rekonštrukcia objektu

Objednávateľ: BVS.a.s.

Zhotoviteľ:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
		23,00*0,50 " zadný okapový chodník		11,500						
		Súčet		18,500						
16	56473111	Podklad z kameniva drveného veľkosti 32-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr. 100 mm	m2	29,000	4,120		119,480			
		(10,00+15,00)*0,70 " podklad pod žlabovky		17,500						
		23,00*0,50 " podklad pod dlaždice okapového chodníka		11,500						
		Súčet		29,000						
17	59111111	Kladenie dlažby z kociek veľkých do lôžka z kameniva ťažného	m2	11,500	10,620		122,130			
		23,00*0,50 " okapový chodník		11,500						
18	592460014300	Dlažba betónová rozmer 500x500x80 mm	ks	46,460	4,290	199,313				
		23,00*0,50		46,000						
19	917762112	Osadenie žlaboviek betónových do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s vymazaním škár a s vyspádovaním	m	25,000	9,610		240,250			
		10,00 " od stredného dažďového zvodu v spevnenej ploche pred vstupom ku plotu		10,000						
		15,00 " od zadného dažďového zvodu šikmo do rigolu pri oplotení ponad nádrže		15,000						
		Súčet		25,000						
20	592270001900	Žlabovka plyná PREMAC, lxšxv 500x200x80 mm	ks	85,850	6,680	573,478				
		10,00+15,00*0,20		85,000						
21	581120315	Dobetónovanie a zahliadenie okrajov okolo žlaboviek v spevnenej ploche bet. zmesou CB III v hr. 150 mm s vyspádovaním	m2	4,000	14,200		56,800			
		2*10,00*0,20		4,000						
22	938908401	Očistenie povrchu bet. spevnenej plochy pred objektom ručne zametáním	m2	250,000	0,260		65,000			
23	938908411	Očistenie povrchu krytu betónovej spevnenej plochy pred objektom tlakom vody do 250 Bar	m2	250,000	0,260		65,000			
24	572791123	Vyspravenie výtlkov betónových povrchov rýchlotuhnúcim polymérom nad 5°C do 30°C, priemeru do 300 mm a hr. do 30 mm v bet. spevnenej ploche pred objektom	ks	30,000	32,040		961,200			
25	599142111	Vyčistenie s asfaltovou zálievkou dilatčných škár v bet. ploche do hĺbky 40 mm, šírky nad 20 do 40 mm	m	180,000	5,020		903,600			

VÝKAZ VÝMER

Stavba: ČS-Chrenkech, rekonštrukcia objektu

Objednávateľ: BVS,a.s.

Zhotoviteľ:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Hmotnosť celkom
26	622463255	Sanácia betonových konštrukcií SHC hydrofóbny náterbet. plochy pred objektom	m2	250,000	3,460		865,000			
6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie			0,000	280,468	20 893,250			
27	627471431	Ochrana výstuže podlahu zo sanačnej malty, 1 vrstva hr.1 mm	m2	14,715	19,060					
		1,35*4,50 " strop spojov. krčku		6,075						
		2,70*3,20 " spoločný strop m.č. 2 a 7		8,640						
		Súčet		14,715			648,040			
28	627452400	Pretmelenie panelových spojov v spojovacom krčku (penetrácia + tmeľ)	m2	34,000	19,060					
		10*1,35+4,50 " strop spojov. krčku m.č.8		18,000						
		5*3,20 " spoločný strop m.č. 2 a 7		16,000						
		Súčet		34,000			197,296			
29	624481111	Prekrytie škr bandážnou páskou (s dodaním hmôt) šírka pruhu 120 mm	m	48,715	4,050					
		14,715+34,00		48,715						
		Súčet		14,715	45,810			674,094		
30	627471131	Reprofilácia podhladov sanačnou maltou, 1 vrstva hr.10 mm	m2	6,075						
		1,35*4,50 " strop spojov. krčku m.č. 8		8,640						
		2,70*3,20 " strop m.č. 2 a 8		14,715						
		Súčet		36,560	73,820			2 698,859		
31	627471152	Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva hr.20 mm	m2	15,120						
		(2*1,35+4,50)*2,10 " steny spojov. krčku		21,440						
		(2*2,00+2,70)*3,20 " steny m.č. 2		36,560						
		Súčet		51,275	41,880			2 147,397		
32	627471171	Reprofilácia spojenia mostika stien a podhladov sanačnou maltou, 1 vrstva hr.1 mm	m2	6,075						
		1,35*4,50 " strop spojov. krčku		15,120						
		(2*1,35+4,50)*2,10 " steny spojov. krčku		8,640						
		2,70*3,20 " strop m.č. 2 a 7		21,440						
		(2*2,00+2,70)*3,20 " steny m.č. 2		51,275						
		Súčet		6,075						

VÝKAZ VÝMER

Stavba: ČS-Chrenkech, rekonštrukcia objektu

Objednávateľ: BVS,a.s.

Zhotoviteľ:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Hmotnosť celkom
33	612460151	Priprava vnútorného podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 mm	m2	70,835	7,440		527,012			
		2*4,00*1,225+6*3,50*1,225 " zamurované okenné otvory		35,525						
		2*(2*0,60+0,90)*0,20 " vnútorné okenné ostenia a nadpražie 1.10		0,840						
		1*(2*0,60+1,20)*0,20 " vnútorné okenné ostenia a nadpražie 1.11		0,480						
		2*(2*0,90+1,20)*0,20 " vnútorné okenné ostenia a nadpražie 1.12		1,200						
		6*(2*1,00+1,225)*0,20 " vnútorné okenné ostenia a nadpražie 1.13		3,870						
		(2*2,10+0,80)*0,20 " vnútorné ostenie a nadpražie dveri 1.09		1,000						
		(2*2,10+1,60)*0,20 " vnútorné ostenie a nadpražie dveri 1.01		1,160						
		2,10*(0,30+0,30)*2 " domurované otvory dveri do nádrže		2,520						
		3*(0,50*0,50) " po VZT mriežkach		0,750						
		2*(2,10*0,45) " vnútorná prímurovka priečky pri dverách 1.04		1,890						
		2*(3,60*3,00) " domurovaná vnútorná priečka		21,600						
		Súčet		70,835						
34	612460242	Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 15 mm	m2	70,835	23,380		1 656,122			
		2*4,00*1,225+6*3,50*1,225 " zamurované okenné otvory		35,525						
		2*(2*0,60+0,90)*0,20 " vnútorné okenné ostenia a nadpražie 1.10		0,840						
		1*(2*0,60+1,20)*0,20 " vnútorné okenné ostenia a nadpražie 1.11		0,480						
		2*(2*0,90+1,20)*0,20 " vnútorné okenné ostenia a nadpražie 1.12		1,200						
		6*(2*1,00+1,225)*0,20 " vnútorné okenné ostenia a nadpražie 1.13		3,870						
		(2*2,10+0,80)*0,20 " vnútorné ostenie a nadpražie dveri 1.09		1,000						
		(2*2,10+1,60)*0,20 " vnútorné ostenie a nadpražie dveri 1.01		1,160						
		2,10*(0,30+0,30)*2 " domurované otvory dveri do nádrže		2,520						
		3*(0,50*0,50) " po VZT mriežkach		0,750						
		2*(2,10*0,45) " vnútorná prímurovka priečky pri dverách 1.04		1,890						
		2*(3,60*3,00) " domurovaná vnútorná priečka medzi m.č. 5 a 6		21,600						
		Súčet		70,835						
35	612460253	Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 5 mm	m2	70,835	18,260		1 293,447			
		2*4,00*1,225+6*3,50*1,225 " zamurované okenné otvory		35,525						

VÝKAZ VÝMER

Stavba: ČS-Chrenkech, rekonštrukcia objektu

Objednávateľ: BVS,a.s.

Zhotoviteľ:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Hmotnosť celkom
		2*(2*0,60+0,90)*0,20 " vnútorné okenné ostenia a nadpražie 1.10		0,840						
		1*(2*0,60+1,20)*0,20 " vnútorné okenné ostenia a nadpražie 1.11		0,480						
		2*(2*0,90+1,20)*0,20 " vnútorné okenné ostenia a nadpražie 1.12		1,200						
		6*(2*1,00+1,225)*0,20 " vnútorné okenné ostenia a nadpražie 1.13		3,870						
		(2*2,10+0,80)*0,20 " vnútorné ostenie a nadpražie dverí 1.09		1,000						
		(2*2,10+1,60)*0,20 " vnútorné ostenie a nadpražie dverí 1.01		1,160						
		2,10*(0,30+0,30)*2 " domurované otvory dverí do nádrže		2,520						
		3*(0,50*0,50) " po VZT mriežkach		0,750						
		2*(2,10*0,45) " vnútorná príručovka priečky pri dverách 1.04		1,890						
		2*(3,60*3,00) " domurovaná vnútorná priečka		21,600						
		Súčet		70,835						
36	953997851	Okenná lišta APU (plastová) vnútorná	m	42,750	11,610		496,328			
		2*(2*0,60+0,90) " okno č. 1.10		4,200						
		1*(2*0,60+1,20) " okno č. 1.11		2,400						
		2*(2*0,90+1,20) " okno č. 1.12		6,000						
		6*(2*1,00+1,225) " okno č. 1.13		19,350						
		2*2,10+0,80 " dvere č.1.09		5,000						
		2*2,10+1,60 " dvere č.1.01		5,800						
		Súčet		42,750						
37	612409991	Zacistenie vnútorných omietok (s dodaním hmoty) okolo okien a dverí	m	42,750	1,940		82,935			
		2*(2*0,60+0,90) " vnútorné okenné ostenia 1.10		4,200						
		1*(2*0,60+1,20) " vnútorné okenné ostenia 1.11		2,400						
		2*(2*0,90+1,20) " vnútorné okenné ostenia 1.12		6,000						
		6*(2*1,00+1,225) " vnútorné okenné ostenia 1.13		19,350						
		(2*2,10+0,80) " vnútorné ostenie dverí 1.09		5,000						
		(2*2,10+1,60) " vnútorné ostenie dverí 1.01		5,800						
		Súčet		42,750						
38	622462402	Vonkajšia sanačná omietka stien prednástrek, krytie 100%	m2	32,195	28,970		932,689			

VÝKAZ VÝMER

Stavba: ČS-Chrenkech, rekonštrukcia objektu

Objednávateľ: BVS,a.s.

Zhotoviteľ:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom
		1,10*(2*7,325)+1,10*(2*6,20)+0,40*6,10 " sokle vonkajších stien+pás nad rímsou vstupu		32,195					
39	622462411	Vonkajšia sanačná omietka stien trasová omietka hr. 20 mm	m2	32,195	28,970	932,689			
		1,10*(2*7,325)+1,10*(2*6,20)+0,40*6,10 " sokle vonkajších stien+pás nad rímsou vstupu		32,195					
40	622462441	Vonkajšia sanačná omietka stien jemná omietka, hr. 4 mm	m2	32,195	28,970	932,689			
		1,10*(2*7,325)+1,10*(2*6,20)+0,40*6,10 " sokle vonkajších stien+pás nad rímsou vstupu		32,195					
41	612409991.1	Začistenie vonkajších MVC omietok (s dodaním hmoty) okolo okien a dverí	m	42,750	1,940	82,935			
		2*(2*0,60+0,90) " vonkajšie okenné ostenia 1.10		4,200					
		1*(2*0,60+1,20) " vonkajšie okenné ostenia 1.11		2,400					
		2*(2*0,90+1,20) " vonkajšie okenné ostenia 1.12		6,000					
		6*(2*1,00+1,225) " vonkajšie okenné ostenia 1.13		19,350					
		(2*2,10+0,80) " vonkajšie ostenie dverí 1.09		5,000					
		(2*2,10+1,60) " vonkajšie ostenie dverí 1.01		5,800					
		Súčet		42,750					
42	622463024	Príprava vonkajšieho podkladu stien, podkladný fasádny penetračný náter (spojov. krčok)	m2	22,000	2,740	60,280			
		(2*1,90+5,00)*2,50		22,000					
43	622464143	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová, weber.pas exclusive, rozlietaná stredozrnná (spojov. krčok)	m2	22,000	28,790	633,380			
		(2*1,90+5,00)*2,50		22,000					
44	622481119	Potiahnutie domurovaných obvodových stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	65,200	10,590	690,468			
		(2*4,00*1,225)*2		19,600					
		(6*(0,50+2,50)*1,225)*2		44,100					
		3*(0,50*0,50)*2		1,500					
		Súčet		65,200					
45	622464204	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová na domurovaných fasádnych otvoroch minerálna, weber.min, rozlietaná hrubozrnná 3-5 mm	m2	36,275	10,060	364,927			

VÝKAZ VÝMER

Stavba: ČS-Chrenkech, rekonštrukcia objektu

Objednávateľ: BVS,a.s.

Zhotoviteľ:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Hmotnosť celkom
		2*4,00*1,225+6*3,50*1,225		35,525						
		3*(0,50*0,50)		0,750						
		Súčet		36,275						
46	622401915	Pripiatok za tupovanie - napodobnenie brizolitovej štruktúry povrchu vonkajších stien	m2	81,860	0,390		31,925			
		2*4,00*1,225+6*3,50*1,225 " vonk. omietka domurovaných sklobet. okien		35,525						
		1,10*(2*7,325)+1,10*(2*6,20)+0,40*6,10 " sokle vonkajších stien+pás nad		32,195						
		římsou vstupu		0,750						
		3*(0,50*0,50) " zamurované otvory po VZT mriežkach								
		6*(2*3,00+1,225)*0,20+(2*0,60+1,20)*0,20+2*(2*0,60+1,00)*0,20+(2*2,00+								
		0,80)*0,20+(2*2,10+1,80)*0,20+2*(2*0,90+1,20)*0,20 " ostena okien a								
		dveri		13,390						
		Súčet		81,860						
47	953997851.1	Okenná lišta APU (plastová) vonkajšia	m	42,750	16,410		701,528			
		2*(2*0,60+0,90) " okno č. 1.10		4,200						
		1*(2*0,60+1,20) " okno č. 1.11		2,400						
		2*(2*0,90+1,20) " okno č. 1.12		6,000						
		6*(2*1,00+1,225) " okno č. 1.13		19,350						
		2*2,10+0,80 " dvere č.1.09		5,000						
		2*2,10+1,60 " dvere č.1.01		5,800						
		Súčet		42,750						
48	622475001	Vonkajší sanačný protipľesňový náter stien, dvojnásobný, nanášaný ručne	m2	70,000	2,150		150,500			
49	622463257	Čistenie fasády prípravkom proti riasam a následne celoplošne tlakovou vodou	m2	291,203	2,150		626,086			
		6,15*(12,45+7,325)*2+4,00*(2*6,075+7,325) " plocha fasády		321,133						
		-8*4,00*1,225-2,10*1,80-2,00*0,80-2*(1,00*0,60)-1,20*0,60-2*(1,20*0,90)-								
		3*(0,50*0,50) " odpočet otvorov		-49,410						
		8*(2*4,00+1,225)*0,20+(2*0,60+1,20)*0,20+2*(2*0,60+1,00)*0,20+(2*2,00+								
		0,80)*0,20+(2*2,10+1,80)*0,20+2*(2*0,90+1,20)*0,20 " ostena okien a								
		dveri		19,480						

VÝKAZ VÝMER

Stavba: ČS-Chrenkech, rekonštrukcia objektu

Objednávateľ: BVS,a.s.

Zhotoviteľ:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom
Súčet									
50	622491305	Náter fasádný tekutý silikónový podkladný	m2	291,203	2,850		894,202		
		6,15*(12,45+7,325)*2+4,00*(2*6,075+7,325) " plocha fasády		313,755	2,850				
		-6*1,00*1,225-2,10*1,80-1,97*0,80-2*(0,90*0,60)-2*(1,20*0,60)-2*(1,20*0,90) " odpočet otvorov		321,133					
		6*2*(1,00+1,225)*0,20+(2*0,60+1,20)*0,20+2*(2*0,60+0,90)*0,20+(2*1,97+0,80)*0,20+(2*2,10+1,80)*0,20+2*(2*0,90+1,20)*0,20 " ostenia okien a dverí		-17,386					
Súčet				10,008					
51	622491301	Náter fasádný tekutý silikónový, dvojnásobný	m2	313,755	9,120		2 861,446		
		6,15*(12,45+7,325)*2+4,00*(2*6,075+7,325) " plocha fasády		313,755	9,120				
		-6*1,00*1,225-2,10*1,80-1,97*0,80-2*(0,90*0,60)-2*(1,20*0,60)-2*(1,20*0,90) " odpočet otvorov		321,133					
		6*2*(1,00+1,225)*0,20+(2*0,60+1,20)*0,20+2*(2*0,60+0,90)*0,20+(2*1,97+0,80)*0,20+(2*2,10+1,80)*0,20+2*(2*0,90+1,20)*0,20 " ostenia okien a dverí		-17,386					
Súčet				10,008					
Súčet				313,755					
52	622401939	Priplatok k fasádnemu náteru vonkajších stien za styk dvoch farebných odtieňov	m	151,500	0,440		66,660		
Súčet				151,500					
53	784418011F	Zakryvanie fásdných otvorov fóliou	m2	22,890	0,380		8,698		
		2*(0,60*0,90)+0,60*1,20+0,90*1,20+6*(1,225*1,00)+6*(1,20*1,00) " okná a sklobetóny		17,430					
		2,10*0,80+2,10*1,80 " vonkajšie dvere		5,460					
Súčet				22,890					
54	629451112	Vyrovnávacia vrstva z cementovej malty pod parapetmi šírky nad 150 do 300 mm	m	25,500	2,820		71,910		
Súčet				25,500					
55	632450451	Opravný poter pod novoosadenými PVC dverami, Polymércementový poter 40 MPa, ozn. 070, hr. 50 mm	m2	3,000	12,030		36,090		
		0,20*(0,90+4*0,80+1,60+1,80)*2 " pod novo osadenými PVC dverami		3,000					

VÝKAZ VÝMER

Stavba: ČS-Chrenkech, rekonštrukcia objektu

Objednávateľ: BVS,a.s.

Zhotoviteľ:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
56	311209100R	Vysušovanie vlnitého muríva spojov. krčku+m.č.2 a suterénu teplovzdušným agregátom, prenájom+ PHM	sub.	1,000	112,150		112,150			
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,000	6 261,782			
57	767631800	Demontáž pôvodných drevených okien vrátane zasklenia, -0,06500t	m2	3,960	6,180		24,473			
		2*0,60*0,90+0,60*1,20+2*0,90*1,20		3,960						
58	968061112	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy do 1, 5 m2, -0,01200t	ks	3,000	0,300		0,900			
59	968061125	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	7,000	0,530		3,710			
60	968071125	Vyvesenie kovového dverného krídla do suti plochy do 2 m2	ks	5,000	0,850		4,250			
61	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	4,000	8,590		34,360			
62	968072456	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t	m2	2,000	8,590		17,180			
63	968071116	Demontáž dverí kovových 1 bm obvodu - 0,005t	m	17,800	8,590		152,902			
		2*(2,10*1,60) " kovové do m.č. 5 a 6		6,720						
		2*(0,80+1,97)*2 " dvere do nádrží		11,080						
		Súčet		17,800						
64	767112812	Demontáž kovových presklených stien a priečok zvrátných -0,03300t	m2	15,960	14,740		235,250			
		3,6*3,1+1,60*3,00		15,960						
65	95923111R	Vyčistenie pôvodných vetracích kanálikov v násypoch plochých striech vyškrabáním špirálou, povysávaním, prefúknutím	m	120,000	3,630		435,600			
66	95979111r	Uzatvorenie vetracích kanálikov na rovných strechách nerezovou sieťkou proti hmyzu 100x100 mm	ks	26,000	3,610		93,860			
67	952901110	Vyčistenie budovy s povysávaním, urytím podláh, vonkajších i vnútorných plôch okien, dverí a zariadení	m2	233,248	1,380		321,882			
		(8,70*6,575+3,00*3,15)+5,63*6,725 " podlahová plocha 1.NP		104,514						
		3,00*3,17+5,98*1,78+3,00*4,30 " podlahová plocha 1.PP		128,734						
		Súčet		233,248						
67a	962081131	Búranie presklených plôch zo sklenených tvárnic hr.do 100 mm	m2	52,320	4,680		244,858			
		0,055t								
		8*(1,225*6)		58,800						

VÝKAZ VÝMER

Stavba: ČS-Chrenkech, rekonštrukcia objektu

Objednávateľ: BVS, a.s.

Zhotoviteľ:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom
		-8*(0,9*0,9)		-6,480					
		Sučet		52,320					
70	978013191	Otšenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápenocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	60,140	3,390		203,875		
		(2*1,35+4,50)*2,30 " steny spojovacieho krčku		16,560					
		(2*2,00+2,70)*3,20 " steny m.č. 2		21,440					
		(2*4,00*0,40)*6 " ostenia sklobetónových stien		19,200					
		(1,225*0,40)*6 " parapety sklobetónových stien		2,940					
		Sučet		60,140					
71	978036191	Otšenie omietok šľachtených vonkajších brizolitových, v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	51,555	3,010		155,181		
		1,10*(2*7,325+1,10*(2*6,20)+0,40*6,10 " sokle vonkajších stien+pás nad stieškou vstupu		32,195					
		(2*1,9+5,00)*2,2 " steny spojovacieho krčku		19,360					
		Sučet		51,555					
72	289901111	Vyčistenie trlin alebo dutin stropu a stien v spojovacom krčku do 30mm hĺbky 0-150 mm	m	18,000	2,980		53,640		
		10,80+2*1,35+4,50		18,000					
73	979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	15,752	12,240		192,804		
74	979081121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	378,048	0,330		124,756		
		15,752*24		378,048					
75	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	15,752	12,300		193,750		
76	979082121	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vyburaných hmôt za každých ďalších 5 m	t	157,520	1,380		217,378		
		15,752*10		157,520					

VÝKAZ VÝMER

Stavba: **ČS-Chrenkech, rekonštrukcia objektu**

Objednávateľ: BVS,a.s.

Zhotoviteľ:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Hmotnosť celkom
77	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17.01), ostatné	t	10,324	6,500		67,106			
		15,752-1,80-0,75-2,878		10,324						
77a	979089112	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo a plasty (17.02), ostatné	t	2,878	7,180		20,664			
78	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17.03), ostatné	t	0,750	13,650		10,238			
79	979089312	Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17.04), ostatné	t	1,800	4,120		7,416			
80	941941031	do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	632,648	1,530		967,951			

		$2*((12,45+6,075)+7,325)*6,20$ " lešenie ku fasáde		320,540						
		$2*(8,70+6,575)*5,40+2*(3,00+3,15)*5,40+2*(6,60+5,63)*3,30$ " lešenie pre maľby a stavebné práce na obvodových stenách interiéru		312,108						
		Sučet		632,648						
81	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	632,648	1,340		847,748			

		$2*((12,45+6,075)+7,325)*6,20$ " lešenie ku fasáde		320,540						
		$2*(8,70+6,575)*5,40+2*(3,00+3,15)*5,40+2*(6,60+5,63)*3,30$ " lešenie pre maľby a stavebné práce na obvodových stenách interiéru		312,108						
		Sučet		632,648						
82	941941831	0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	632,648	1,030		651,627			

		$2*((12,45+6,075)+7,325)*6,20$ " lešenie ku fasáde		320,540						
		$2*(8,70+6,575)*5,40+2*(3,00+3,15)*5,40+2*(6,60+5,63)*3,30$ " lešenie pre maľby a stavebné práce na obvodových stenách interiéru		312,108						
		Sučet		632,648						

VÝKAZ VÝMER

Stavba: ČS-Chrenkech, rekonštrukcia objektu

Objednávateľ: BVS a.s.

Zhotoviteľ:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom
83	943943221	Montáž lešenia priestorového ľahkého bez podláh pri zaťaženie do 2 kPa, výšky do 10 m	m3	226,619	0,580		131,439		
		(8,70*6,575+3,00*3,15)*(5,40-2,00)		226,619					
84	943943821	Demontáž lešenia priestorového ľahkého bez podláh pri zaťaženie do 2 kPa, výšky do 10 m	m3	226,619	0,330		74,784		
		(8,70*6,575+3,00*3,15)*(5,40-2,00)		226,619					
85	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	180,000	4,290		772,200		
99		Presun hmôt HSV				0,000	6 264,600		
86	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	236,400	26,500		6 264,600		
PSV		Práce a dodávky PSV				14 831,734	20 703,736		
711		Izolácie proti vode a vlhkosti				62,100	2 248,611		35 535,469
87	938902071	Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou vodou do 250 Bar	m2	304,130	1,530		465,319		
		125,505+178,625		304,130					
88	711111010	Izolácia proti povrchovej a tlakovej vode do 1,5bar jednozložkovým HI tmelom na báze cementu Weber Tec Imper F vodorovná	m2	125,505	4,280		537,161		
		1,35*4,50 " strop spojov. krčku m.č. 8		6,075					
		2,70*3,20 " strop m.č. 2 a 8		8,640					
		(17,775-11,80)*6,60+3,17*3,00+4,30*3,00 " podlaha 1.PP		61,845					
		(17,775-11,80)*6,60+3,17*3,00 " strop 1.PP		48,945					
		Súčet		125,505					

VÝKAZ VÝMER

Stavba: ČS-Chrenkech, rekonštrukcia objektu

Objednávateľ: BVS,a.s.

Zhotoviteľ:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom
89	711111015	Izolácia proti povrchovej a tlakovej vode do 1,5bar jednozložkovým HI ímelom na báze cementu Weber Tec Imper F zvislá (2*1,35+4,50)*2,10 " steny spojov. krčku m.č.8 (2*2,00+2,70)*3,20 " steny m.č. 2 2,45*(4,30+3,00+2,30+11,80+3,40+3,00+3,17+17,775) " steny 1.PP 2*(4*0,40)*2,45 " steny pilierov v 1.PP 2*(6,60+2*0,40) " bočné strany prievlakov stropu v 1.PP	m2	178,625	6,340		1 132,483		
		Sučet		178,625					
90	711131106	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche vodorovnej	m2	25,000	0,280			7,000	
		25,00*1,00		25,000					
91	283230002700	Nopová HDPE fólia výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	m2	28,750	2,160	62,100			
		25,00*1,00		25,000					
92	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	3,222	33,100			106,648	
		712						5 843,914	
93	764348813R	Demontáž bleskozvodu na plochých strechách vrátane zvodov	súb.	1,000	266,000			266,000	
94	712290010	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	8,325	6,180			51,449	
		4,50*1,85 " spojovací krčok		8,325					
95	283230007300	Parozábrana Fatrapar E, hr. 0,15 mm, š. 2 m, materiál na báze PO - modifikovaný PE, FATRAFOL	m2	9,574	1,120	10,723			
		4,50*1,85		8,325					
96	712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	12,425	2,690			33,423	

VÝKAZ VÝMER

Stavba: ČS-Chrenkech, rekonštrukcia objektu

Objednávateľ: BVS,a.s.

Zhotoviteľ:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Hmotnosť celkom
		4,50*1,85+0,50*(1,85+1,85+4,50) " spojovací krčok		12,425						
97	693110001200	Geotextília polypropylénová Tatratex GTX N PP 300, šírka 1,27; 1,75-3,5 m, dĺžka 20-60; 90 m, hrúbka 2,7 mm, netkana	m2	14,289	2,660	38,009				
		4,50*1,85+0,50*(1,85+1,85+4,50)		12,425						
98	712470060	Zhotovenie povlakovej krytiny striech šikmých do 30° PVC-P fóliou celoplošne lepenou so zvaritím spoju	m2	12,425	8,080		100,394			
		4,50*1,85+0,50*(1,85+1,85+4,50) " spojovací krčok		12,425						
99	283220002000	Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 810, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, izolácia plochých striech, farba sivá	m2	13,668	5,680	77,634				
		4,50*1,85+0,50*(1,85+1,85+4,50)		12,425						
100	221430000100	Toluén pre nitráciu	kg	1,000	14,210	14,210				
101	245920000900	Zálievka Fatrafol Z 01, sresňný doplnok, 2,5 kg	kg	1,000	61,890	61,890				
102	553430004600	Lišta stenová z poplastovaného plechu PVC š. 100 mm, dl. 2 m, príslušenstvo FATRAFOL	m	5,000	17,340	86,700				
		4,34782608695652 * 1,15		5,000						
103	553430004800	Lišta kútová z poplastovaného plechu PVC š. 100 mm, dl. 2 m, príslušenstvo FATRAFOL	m	15,180	16,210	246,068				
		4,50*5,00+2*1,85		13,200						
104	553430004800.1	Lišta rohová z poplastovaného plechu PVC š. 100 mm, dl. 2 m, príslušenstvo FATRAFOL	m	9,430	16,860	158,990				
		4,50+2*1,85		8,200						
105	553430005200	Parapet (odkvapníčka) z poplastovaného plechu PVC š. 250 mm, dl. 2 m, príslušenstvo FATRAFOL	m	4,255	13,280	56,506				

VÝKAZ VÝMER

Stavba: ČS-Chrenkech, rekonštrukcia objektu

Objednávateľ: BVS,a.s.

Zhotoviteľ:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Hmotnosť celkom
		2*1,85		3,700						
106	76472114	Oplechovanie rímasy spojovacieho krčku z poplastovaného plechu r.š. 250 mm	m	4,500	8,700		39,150			
107	764171885	Poplastovaný odkvapový plech r.š. 250 mm	m	4,500	16,210		72,945			
108	712500841	Odstránenie machu z povlakovej krytiny na šikmých strechách , -0,00200t	m2	15,000	0,450		6,750			
109	627661111	Penetračný náter trhlín a škár lakom ALP	m	62,060	0,620		38,477			
		2*(11,95+6,725)+2*(5,63+6,725) " po vnútornom obvode atík		62,060						
110	624601211	Tmelenie škár pod atikou asfaltovým tmelom (s dodaním hmôt) s prierezom do 20 x 20 mm	m	62,060	7,270		451,176			
		2*(11,95+6,725)+2*(5,63+6,725) " po vnútornom obvode atík		62,060						
111	715121003	Doplnenie trhlín v lepenkovej hydroizolácii stiech prestierkovaním bitumenovým tmelom dvojrivr. za studena	m2	80,364	20,970		1 685,233			
		11,95*6,725 " trhliny a praskliny na ploche vyššej rovnej strechy		80,364						
112	24699002800	Strešný tmel bitumenový Der Bit Aquastop modifikovaný syntetickým kaučukom na opravu trhlín a poškodených miest lepenkových strešných konštrukcií	kg	96,437	7,760	748,351				
		(11,95*6,725)*1,2		96,437						
113	712600831	Odstránenie časti plôch povlakovej krytiny na šikmých strechách jednovrstvovej, -0,00600t	m2	30,000	0,430		12,900			
114	712310916	Vykonalie údržby povlak. krytiny stiech plochých do 10° za studena trojnásobným náterom lakom reflexným	m2	80,364	0,300		24,109			
		11,95*6,725 " vyššia plochá strecha		80,364						

VÝKAZ VÝMER

Stavba: ČS-Chrenkech, rekonštrukcia objektu

Objednávateľ: BVS,a.s.

Zhotoviteľ:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom
115	246170000100	Lak asfaltový REFLEXOL v 12kg bandaskách (11,95*6,725)*0,95 " vyššia plochá strecha	ks	0,092	188,990	17,387			
				76,346					
116	246420001100	Riedidlo S-6005 do syntetických náterových hmôt a C-6000 na čistenie Vykonanie údržby povlaku, krytiny striech plochých do 10° za studena	kg	6,000	11,220	67,320			
117	712310901	náterom ALP penetracným 2*(11,95+6,725)*0,50*10,00 " opravy lepenky po obvode a na lokálnych miestach pod bleskozvody apod. na vyššej plochej streche (6,725*5,625)*1,1 " celá výmera nižšej plochej strechy	m2	70,286	0,280		19,680		
				28,675					
				41,611					
		Súčet		70,286					
118	246170001200	Lak asfaltový ALP-S-PENETRAL v 9kg bandaskách	ks	5,000	21,880	109,400			
				5,000					
119	712841559	Zhotovenie povlakovkej krytiny striech vytiahnutím izolačného povlaku pásmi pritavením NAIP 2*(11,95+6,725)*0,50	m2	18,675	3,850		71,899		
				18,675					
120	628320000100	Pás asfaltový GLASBIT G 200 S 40 vystužený sklotextilnou rohožou	m2	32,976	6,180	203,792			
				28,675					
121	712341759	Zhotovenie povlakovkej krytiny striech plochých do 10° pásmi pritavením NAIP na celej ploche modifikovanými pásmi	m2	37,828	3,850		145,638		
				37,828					
122	628330000100	6,725*5,625 " celá výmera nižšej plochej strechy Pás asfaltový ELASOTEC 40 COMBI sivý, pre jednovrstvú hydroizolačné systémy	m2	42,367	8,190	346,986			
				37,828					
123	712841759	Zhotovenie povlakovkej krytiny striech plochých do 10° vytiahnutím a pritavením izol. povlaku modifikovanými pásmi 6,725*5,625 " nižšia plochá strecha	m2	12,355	3,850		47,567		

VÝKAZ VÝMER

Stavba: ČS-Chrenkech, rekonštrukcia objektu

Objednávateľ: BVS,a.s.

Zhotoviteľ:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Hmotnosť celkom
2*(5,63+6,725)*0,50 " nižšia plochá strecha 12,355										
124	713141165	Montáž atikových nábehových klinov z minerálnej vlny	m	37,350	5,190		193,847			
2*(6,725+11,95)										
125	63149000100	Nábehový atikový klin 50x50x1000 mm pod lepenkovú hydroizoláciu, minerálna izolácia pre ploché strechy	m	41,832	2,330	97,469				
2*(6,725+11,95)										
126	712391175	Prípevnenie povlakovkej krytiny na plochých strechách do 10° kotviacimi páskami	m	62,060	15,230		945,174			
2*(11,95+6,725)+2*(5,63+6,725)										
127	712990200R	Montáž nového Pz bleskozvodu, vrátane nových zvodov, meranie odporu, revízia	sub.	1,000	1 421,880		1 421,880			
128	998712101	Presun hmôt pre izoláciu povlakovkej krytiny v objektoch výšky do 6 m	t	6,957	31,080		216,224			
713 Izolácie tepelné						279,680	585,506			
129	625252022	Kontaktný zateplovací systém hr. 40 mm styrodur, sieťka, lepidlo, rohové a okapové lišty, montáž na lepidlo a zatĺkacie PVC tanierové hmoždinky	m2	26,400	19,390		511,896			
(2*1,90+5,00)*3,00										
130	713142160	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve	m2	8,325	3,700		30,803			
4,50*1,85 " spojovací krčok 8,325										
131	283760007400	Spádová doska zo sivého EPS 100S pre vyspádovanie plochých striech	m3	0,081	1 780,000	144,180				
4,50*1,85*(0,11+0,08)/2 0,791										

VÝKAZ VÝMER

Stavba: ČS-Chrenkech, rekonštrukcia objektu

Objednávateľ: BVS a.s.

Zhotoviteľ:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom
132	713142255	Montáž TI striech plochých do 10° polystyrénom, rozloženaj v dvoch vrstvách, prikotvením	m ²	8,325	4,050		33,716		
133	283720008000	4,50*1,85 " spojovací krčok Doska EPS 100S hr. 100 mm, na zateplenie podláh a plochých striech	m ²	9,174	6,650	61,007			
		4,50*1,85		8,325					
134	283750000600	Doska XPS STYRODUR 2800 C hr. 40 mm, zateplenie strechy spojovacieho krčku	m ²	9,174	8,120	74,493			
135	998713101	4,50*1,85 Presun hmôt pre izolácie tepelnej v objektoch výšky do 6 m	t	0,285	31,900		9,092		
764 Konštrukcie klampiarske						364,560	1 404,352		
136	764351810	Demontáž žlabov pododkvap. štvorhranných rovných do 30° rš 250 a 330 mm, -0,00347t	m	23,000	1,100		25,300		
		12,00+6,00+5,00		23,000					
137	764351836	Demontáž žlabových hákov na plochých strechách	ks	25,000	0,900		22,500		
138	764451804	Demontáž odpadových rúr štvorcových so stranou od 120 do 150 mm, -0,00418t	m	16,000	1,100		17,600		
139	764333220	2*6,00+4,00 250 mm	m	44,480	11,120		494,618		
140	764351205	4*6,725+11,95+5,63 " po vnútorných zvislých stranách atík Žlaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvapové štvorhranné r.š. 400 mm	m	18,000	7,260		130,680		
		12,00+6,00		18,000					
141	764358201	Žlabový hák pre štvorhranné žlaby r.š. 1100 mm	ks	20,000	7,260		145,200		
142	764359251	Priplotok k cene za privarenie háku na pôvodný oceľový z PZ plechu	ks	20,000	1,790		35,800		

VÝKAZ VÝMER

Stavba: ČS-Chrenkech, rekonštrukcia objektu

Objednávateľ: BVS,a.s.

Zhotoviteľ:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Hmotnosť celkom
143	764359231	Kotlík štvorhranný z PZ plechu, pre pododkvapové žiaby rozmerov 200x250x350 mm s kruhovým výpustom	ks	3,000	28,240		84,720			
144	764454234	Montáž kruhových koľien z pozinkovaného PZ plechu, pre zvodové rúry s priemerom 60 - 150 mm	ks	9,000	3,190		28,710			
145	553440039600	Koleno lisované pozink K 150, 72°, priemer 150 mm, KJG	ks	9,000	21,600	194,400				
146	764454255	Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, kruhové priemer 150 mm	m	16,000	2,230		35,680			
		2*6,00+4,00		16,000						
147	764454242	Montáž objímky skrutkovacej z PZ plechu, pre kruhové zvodové rúry s priemerom 150 mm	ks	15,000	3,840		57,600			
148	553440042200	Objímka lisovaná pozink OSH 150 - šrobovací hrot, priemer 150 mm, KJG	ks	15,000	9,880	148,200				
149	764454232	Montáž kruhovej odbočky z pozinkovaného PZ plechu, pre zvodové rúry s priemerom 150 mm	ks	1,000	1,750		1,750			
150	553440038800	Odbočka zvodová pozink ZO 150/150, KJG	ks	1,000	21,960	21,960				
151	764751112	Odpadová rúra kruhová D 100 mm z poplastovaného plechu (spojovací krčok)	m	3,200	12,150		38,880			
152	764751132	Koleno odpadovej rúry D 100 mm z poplastovaného plechu (spojov. krčok)	ks	2,000	11,850		23,700			
153	764751142	Výtokové koleno potrubia D 100 mm z poplastovaného plechu (spojov. krčok)	ks	1,000	12,640		12,640			
154	764761122	Žiab pododkvapový polkruhový R 150 mm, vrátane čela a hákov, poplastovaný plech (spojov. krčok)	m	4,500	10,700		48,150			
155	764761232	Žiabový kotík k polkruhovým žlabom D 150 mm z poplastovaného plechu (spojov. krčok)	ks	1,000	9,220		9,220			
156	764410340	Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu, vrátane bočných profilov r.š. 250 mm	m	12,750	14,080		179,520			
		2*0,90+3*1,20+6*1,225		12,750						
157	998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m št	št	0,179	67,510		12,084			

VÝKAZ VÝMER

Stavba: ČS-Chrenkech, rekonštrukcia objektu

Objednávateľ: BVS a.s.

Zhotoviteľ:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Hmotnosť celkom
766					5 671,633		2 253,612			
158	766621400	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	44,700	16,560		740,232			
		2*(0,60+0,90)*2		6,000						
		1*(0,60+1,20)*2		3,600						
		2*(0,90+1,20)*2		8,400						
		6*(1,00+1,225)*2		26,700						
		Súčet		44,700						
159	283290005800	Tesniaca fólia CX exteriér, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škráry okenného rámu a muriva, polymér	m	44,700	1,610	71,967				
		2*(0,60+0,90)*2		6,000						
		1*(0,60+1,20)*2		3,600						
		2*(0,90+1,20)*2		8,400						
		6*(1,00+1,225)*2		26,700						
		Súčet		44,700						
160	283290006200	Tesniaca fólia CX interiér, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škráry okenného rámu a muriva, polymér	m	44,700	1,240	55,428				
		2*(0,60+0,90)*2		6,000						
		1*(0,60+1,20)*2		3,600						
		2*(0,90+1,20)*2		8,400						
		6*(1,00+1,225)*2		26,700						
		Súčet		44,700						
161	611410000200	Plastové okno jednokridlové OS, vxš 600x900 mm, izolačné dvojsklo 6 komorový profil (1.10)	ks	2,000	100,800	201,600				
162	611410000400	Plastové okno jednokridlové OS, vxš 600x1200 mm, izolačné dvojsklo 6 komorový profil (1.11)	ks	1,000	98,120	98,120				
		Súčet		44,700						

VÝKAZ VÝMER

Stavba: ČS-Chrenkech, rekonštrukcia objektu

Objednávateľ: BVS,a.s.

Zhotoviteľ:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Hmotnosť celkom
163	611410001200	Plastové okno jednokrídlové OS, vxš 900x1200 mm, izolačné dvojsklo 6 komorový profil (1.12)	ks	2,000	126,150	252,300				
164	611410002000	komorový profil (1.13)	ks	6,000	168,990	1 013,940				
165	766694142	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	10,950	7,210		78,950			
		3*1,20		3,600						
		6*1,225		7,350						
		Súčet		10,950			12,978			
166	766694141	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	1,800	7,210					
		2*0,90		1,800						
167	611560000400	Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komórková vnútorná biela	m	12,750	13,610	173,528				
		1,80+10,95		12,750						
168	611560000800	Plastové kryčky k vnútorným parapetom plastovým, pár, vo farbe biela	ks	16,000	8,640	138,240				
169	786612200r	Dodávka+ montáž sieťok proti hmyzu k PVC oknám	m2	11,310	6,720		76,003			
		2*(0,60*0,90)		1,080						
		1*(0,60*1,20)		0,720						
		2*(0,90*1,20)		2,160						
		6*(1,00*1,225)		7,350						
		Súčet		11,310						
170	766641071	Montáž dveri plastových dvojkriдловých s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	14,800	20,310		300,588			
		2*(2,10+1,60)*2		14,800						
171	283290006300	Tesniaca fólia CX interiérov, š. 90 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škráň okenného rámu a muriva, polymér	m	34,000	2,160	73,440				
		2*(2,10+1,80)*2+2*(2,00+1,00+1,60)*2		34,000						

VÝKAZ VÝMER

Stavba: ČS-Chrenkech, rekonštrukcia objektu

Objednávateľ: BVS,a.s.

Zhotoviteľ:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
172	611420000100	Dvere vchodové dvojkridlové plastové plné von otvárateľné s aktívnym kridlom pravým, rozmer v.š 2100x1600 mm vrátane zárubne, zámku, vložky a kovania (1.01)	ks	1,000	248,260	248,260				
173	76669117	Montáž samozavárača pre vchodové dverné kridla s hmotnosťou do 50 kg	ks	1,000	13,840		13,840			
174	549170000500	Samozavárač dveri do 60 kg hydraulický, rozmer 173x85.5x76 mm, pre dvere šírky max. 900 mm	ks	1,000	166,120	166,120				
175	766641073	Montáž dveri plastových s montážou na kotvy a PUR penu Well Foam	m	39,620	20,310		804,682			
		$2 \times (1,97+0,80) \times 2 \times (2,10+0,80) \times 2 + (1,97+0,90) \times 2 + (2,10+1,80) \times 2 + (2,00+1,00+1,60) \times 2$		39,620						
176	611420000100.2	Dvere plastové otvárateľné 1x L a 1xP v.š 1970x800 mm vrátane zárubne, zámku a kovania (1.03;1.08)	ks	2,000	252,900	505,800				
177	611420000100.3	Dvere plastové otvárateľné P v.š 1970x900 mm vrátane zárubne, zámku a kovania (1.04)	ks	1,000	226,290	226,290				
178	611420000100.4	Dvere plastové otvárateľné plné L v.š 2100x800 mm vrátane zárubne, zámku a kovania (1.09)	ks	1,000	322,530	322,530				
179	611420000100a	Dvere plastové vnútorné dvojkridlové presklené s nadsvetlíkom, aktívne kridlo ľavé, rozmer v.š. 2000+1000 x1600 mm vrátane zárubne, zámku, vložky a kovania (1.05)	ks	1,000	660,950	660,950				
180	766662112	Montáž dverového kridla otočného poldrážkového, do existujúcej zárubne vrátane dohobľovania a montáže kovania	ks	2,000	24,310		48,620			
181	611610000400	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600 mm, výplň papierová voššina, povrch fólia M10, plné ľavé	ks	2,000	190,000	380,000				
182	549150000600	Kľučka dverová 2x, 2x rozeta BB, FAB, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	2,000	31,770	63,540				
183	766695212	Montáž práhu dveri, jednokridlových	ks	2,000	6,320		12,640			
184	6118900003000	Prah dubový, dĺžka 62 mm, šírka 7 cm s trojnásobným prelakovaním PUR lakom	ks	2,000	19,290	38,580				
185	766821001	stoličky	ks	3,000	30,990		92,970			

VÝKAZ VÝMER

Stavba: ČS-Chrenkech, rekonštrukcia objektu

Objednávateľ: BVS,a.s.

Zhotoviteľ:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom
186	615180000100	Vstavana skriňa na šaty, šhrxv 600x600x2620 mm	ks	1,000	496,000	496,000			
		0,990099009900099 * 1,01		1,000					
187	615180000100.1	Kancelársky stôl so zásuvkami 1600*800mm	ks	1,000	297,000	297,000			
		0,990099009900099 * 1,01		1,000					
188	615180000100.2	Kancelárska stolička otočná na kolieskach	ks	1,000	188,000	188,000			
		0,990099009900099 * 1,01		1,000					
189	998826611	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske	t	1,167	61,790		72,109		
		Konštrukcie doplnkové kovové				5 560,660	2 650,327		
190	767646520	Montáž dverí kovových 1 m obvodu dverí	m	16,620	81,850		1 360,347		
		3*(0,80+1,97)*2		16,620					
191	553410027100	Dvere nerezové uzamykateľné rozmer 800x1970 mm vrátane nerezovej zárubne zámku s vložkou a kovania, vybavené vetracou mriežkou 400x300mm, sieťkou proti hmyzu a prachovým filtrom	ks	3,000	1 689,220	5 067,660			
		1 " ľavé 1.06		1,000					
		2 " pravé 1.07 + 1.08		2,000					
		Súčet		3,000					
192	767833100	Montáž rebrikov do muriva s bočnicami z profilovej ocele vrátane spotrebného materiálu	m	8,700	10,230		89,001		
		4,00+3,10+1,60		8,700					
193	286610047100	Rebrik nerezový s 11 nášlapnými protišmykovými stupňami, dĺžka 4,00 m vrátane horných nástupných madiel (nádrž)	ks	1,000	188,000	188,000			
194	286610047200	Rebrik nerezový so 6 nášlapnými protišmykovými stupňami, dĺžka 3,10 m vrátane horných nástupných madiel (strecha)	ks	1,000	164,000	164,000			

VÝKAZ VÝMER

Stavba: ČS-Chrenkech, rekonštrukcia objektu

Objednávateľ: BVS,a.s.

Zhotoviteľ:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom
195	286610047200.1	Rebrík s nerezový so 4 nášlapnými protišmykovými stupňami, dĺžka 1,60 m vrátane madla (spoj. krčok)	ks	1,000	112,000	112,000			
196	552380010200	Držadlo - madlo na stenu nerezové zalomené tvaru písmena „U“, rozmer 150x600x150 mm, priemer 50 mm	ks	1,000	29,000	29,000			
197	767662110	Montáž mreží pevných skrutkovaním vrátane spotrebného materiálu	ks	12,000	12,040		144,480		
198	767995200r1	Mreža s rámom z pozinkovaných uholníkov a výplňou z Pz t'ahokovu rozmer 1,40*1,10 m epoxidový náter odtieň RAL 5000	kg	6,000	28,120		168,720		
199	767995200R2	Mreža s rámom z pozinkovaných uholníkov a výplňou z Pz t'ahokovu rozmer 1,30*0,70 m epoxidový náter RAL 5000	ks	2,000	118,600		237,200		
200	767995200r3	Mreža s rámom z pozinkovaných uholníkov a výplňou z Pz t'ahokovu rozmer 1,20*1,00 m epoxidový náter RAL 5000	kg	2,000	28,120		56,240		
201	767995200r4	Mreža s rámom z pozinkovaných uholníkov a výplňou z Pz t'ahokovu rozmer 1,00*0,70 m epoxidový náter RAL 5000	kg	2,000	28,120		56,240		
202	767131111r	Kompletná D+ M prekrytia vstupu do nádrže v m.č. 02 vybaveného posuvným poklopom z nerezového plechu a nerezových nosníkov spojených skrutkovaním	m2	6,075	81,260		493,655		

4,50*1,35 " prekrytie nádrže v m.č. 2

6,075

203	767137512	Obloženie prahov dverí do nádrží nerezovým ryhovaným plechom hr.1,5 mm tvarovaným do tvaru písmena „L“ s hranami 300x150 mm	m2	1,080	9,130		9,860		
-----	-----------	---	----	-------	-------	--	-------	--	--

2*(0,40+0,20)*0,90

1,080

204	998767102	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,710	48,710		34,584		
-----	-----------	---	---	-------	--------	--	--------	--	--

Montáže vzduchotechnických zariadení.

334,430

928,250

205	769035015	Montáž vetracej mriežky s pevnými lamelami prierezu 0,006-0,010 m2	ks	5,000	11,910		59,550		
206	429720226600	Mriežka nerezová s protidažďovými žalúziami a sieťou proti hmyzu rozmer šxv 250x250 mm	ks	5,000	16,760		83,800		

VÝKAZ VÝMER

Stavba: ČS-Chrenkech, rekonštrukcia objektu

Objednávateľ: BVS, a.s.

Zhotoviteľ:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
207	769082850	Demontáž vetracej mriežky s protidažďovou žalúziou prierezu 0.252-0.280 m2	ks	3,000	4,290		12,870			
208	769083080r	Demontáž - skrátenie stropného VZT potrubia DN 400-450, obrúsenie, vyčistenie, náter	súb.	1,000	191,230		191,230			
209	769083330	Demontáž výfukovej hlavice kruhovej priemeru 355-450 mm	ks	1,000	17,490		17,490			
210	769035012	Montáž VZT mriežky s pevnými lamelami do prierezu 0.05 m2	ks	1,000	26,130		26,130			
211	429720225700	Mriežka nerezová s protidažďovými žalúziami a sieťou proti hmyzu, rozmer šxv 200x200 mm	ks	1,000	14,280	14,280				
212	769035024	Montáž VZT mriežky s pevnými lamelami prierezu 0.33-0.50 m2	ks	2,000	41,290		82,580			
213	429720232000	Mriežka nerezová s kasítkom do muriva 500x500 mm, protidažďovými žalúziami, sieťou proti hmyzu, vonkajšie rozmery šxv 650x650 mm	ks	2,000	69,120	138,240				
214	721172396.1	Montáž vetracej hlavice pre HT potrubie DN 300	ks	1,000	17,660		17,660			
215	429720022700	Hlavica ventilačná turbinová samotahová priemer DN 300 mm, nerezová vrátane montážneho príslušenstva	ks	1,000	98,110	98,110				
216	998769201	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	18,000	28,930		520,740			
	776	Podlahy povlakové				217,237				95,051
217	776992125	Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. 3 mm	m2	5,638	5,800		32,700			
		2,75*2,05 " obslužná miestnosť č.4		5,638						
218	776521100	Lepenie povlakových podláh z PVC homogénnych pásov	m2	5,638	3,990		22,496			
		2,75*2,05 " obslužná miestnosť č.4		5,638						
219	284110002100	Podlaha PVC homogénna hrúbka 2 mm, vyššia trieda záťaž 34-43, TARKETT	m2	5,638	19,290	108,757				
		5,47378640776699 * 1,03		5,638						
220	775413130	Montáž podlahových soklíkov alebo líšt obvodových lepením	m	9,600	3,280		31,488			

VÝKAZ VÝMER

Stavba: ČS-Chrenkech, rekonštrukcia objektu

Objednávateľ: BVS,a.s.

Zhotoviteľ:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom
		2*(2,75+2,05)		9,600					
221	776420010	Lepenie podlahových soklov z PVC	m	9,600	0,800		7,680		
		2*(2,75+2,05)		9,600					
222	28341007800	Lišta soklová A 21, farba biela	m	9,600	11,300	108,480			
		9,5049504950495 * 1,01		9,600					
223	998776101	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	t	0,040	17,170		0,687		

783

Nátery

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom
224	783103812	Odstránenie starých náterov z oceľových konštrukcií stredných ľahkých "C" alebo veľmi ľahkých "CC" oceľovou kefou	m2	5,000	1,590		7,950		
225	783904811	Ostatné práce odmastenie chemickými odhrdzávanie kovových konštrukcií	m2	5,000	0,600		3,000		
226	783151115	Nátery oceľ.konštr. epoxidové ťažkých A 1x základ a 2x s emailovaním - 105µm	m2	5,000	5,640		28,200		
227	783103811	Odstránenie starých náterov z klampiarskych konštrukcií oškrabaním a prebrúsením	m2	111,169	1,590		176,759		
		(2*6,075+7,325)*0,40 " atikové oplechovanie nižšej strechy		7,790					
		2*(12,45+7,325)*0,40 " atikové oplechovanie vyššej strechy		15,820					
		(3*7,325+2*60,75+12,45)*0,55 " strešné rímky		85,759					
		6*1,20*0,25 " pôvodné parapety ponechaných sklobetónových okien		1,800					
		Súčet		111,169					
								793,660	

228	783522000	Nátery klamp. konštr. polyuretánové na vzduchu schnúce dvojnas. so základného náterom reakt. farbou - 105µm	m2	111,169	4,710		523,606		
		(2*6,075+7,325)*0,40 " atikové oplechovanie nižšej strechy		7,790					
		2*(12,45+7,325)*0,40 " atikové oplechovanie vyššej strechy		15,820					
		(3*7,325+2*60,75+12,45)*0,55 " strešné rímky		85,759					
		6*1,20*0,25 " pôvodné parapety ponechaných sklobetónových okien		1,800					

VÝKAZ VÝMER

Stavba: ČS-Chrenkech, rekonštrukcia objektu

Objednávateľ: BVS,a.s.

Zhotoviteľ:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	----------------	---------------	-------------	-----------------	-----------------

Súčet 111,169

229	783271002	Nátery ocelových zárubní polyuretánové farby šedej jednonásobné 3x s emalovaním.- 140um	m2	3.500	15.470		54,145			
784							2 400,453			

230	784418011	Zakryvanie otvorov fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	38,131	0,380		14,490			
		2*(0,60*0,90)+0,60*1,20+0,90*1,20+6*(1,225*1,00)+6*(1,20*1,00) " okná a sklobetóny		17,430						
		vonkajšie aj interiérové dvere		20,701						

		Súčet		38,131						
231	784418013	Zakryvanie podláh a zariadení plachtou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	167,645	0,380		63,705			
		1.NP		105,800						
		(17,775-11,80)*6,60+3,17*3,00+4,30*3,00 " podlahová plocha 1.PP		61,845						

		Súčet		167,645						
232	784410010	Oblepenie vypínačov, zásuviek páskou výšky do 3,80 m	ks	50,000	0,380		19,000			
233	784402802	Odstránenie malieb oškrabáním, výšky nad 3,80 m	m2	58,394	1,630		95,182			

2*(2,70+3,20)*(5,40-1,05)-1,97*0,80 " steny m.č. 02 a 07
2,70*3,20 " strop m.č. 02 a 07

		Súčet		49,754						
		8,640		8,640						
		58,394		58,394						
234	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	155,863	1,380		215,091			

2*(2,925+2,10)*3,40-1,8*2,1-1,60*3,00-1,97*0,90-1,97*0,80-1,97*0,60 " steny m.č. 1
2,925*2,10 " strop m.č. 1
2*(2,925+4,375)*3,40-(1,97*0,90+1,20*0,90) " steny m.č. 5
(2*0,90+1,20)*0,20 " ostenia a nadpražie okna
2,925*4,375 " strop m.č. 5

VÝKAZ VÝMER

Stavba: ČS-Chrenkech, rekonštrukcia objektu

Objednávateľ: BVS,a.s.

Zhotoviteľ:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Hmotnosť celkom
		2*(2,05+2,75)*(3,40-1,35)-(1,97-1,35)*0,80-1,20*0,60 " steny m.č. 4		18,464						
		(2*0,60+1,20)*0,20 " ostenia a nadpražie okna		0,480						
		2,05*2,75 " strop m.č. 4		5,638						
		2*(1,25+1,375)+1,00*(3,40-1,35)+2*(1,97-1,35)*0,60-2*0,90*0,60 " steny m.č. 2 a 3		13,039						
		2*(2*0,60+0,90)*0,20 " ostenia a nadpražie okien		0,840						
		(1,25+1,375)*1,00 " strop m.č. 2 a 3		2,625						
		2*(2,75+3,175)*(3,40-1,80)-(2,10-1,80)*0,80-1,20*0,80 " steny m.č. 9		17,760						
		(2*0,30+0,90)*0,20+(2*0,90+1,20)*0,20 " ostenia a nadpražie dverí a okna		0,900						
		2,75*3,175 " strop m.č. 9		8,731						
		Súčet		155,863						
235	784410110	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky nad 3,80 m	m2	297,859	2,690			801,241		
		2*(6,575+8,70)*(5,40-1,50)+2*(3,00+3,15)*3,30-6*1,225*1,00-6*1,20*1,00-1,60*3,00-3*1,97*0,80-3,15-3*(0,80-1,60) " steny m.č.6 a schodiska		134,907						
		6,575*8,70+3,00*3,15 " strop m.č.8 a schodiska		66,653						
		3*(6,575+2*0,50) " bočné strany prievlakov		22,725						
		" ostenia a nadpražia otvorov v m.č.6		15,180						
		2*(2,70+3,20)*(5,40-1,05)-1,97*0,80 " steny m.č. 02 a 07		49,754						
		2,70*3,20 " strop m.č. 02 a 07		8,640						
		Súčet		297,859						
236	784410500	Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky do 3,80 m	m2	408,718	0,910			371,933		
		2*(2,925+2,10)*3,40-1,8*2,1-1,60*3,00-1,97*0,90-1,97*0,80-1,97*0,60 " steny m.č. 1		21,059						
		2,925*2,10 " strop m.č. 1		6,143						
		2*(2,925+4,375)*3,40-(1,97*0,90+1,20*0,90) " steny m.č. 5		46,787						
		(2*0,90+1,20)*0,20 " ostenia a nadpražie okna		0,600						

VÝKAZ VÝMER

Stavba: ČS-Chrenkech, rekonštrukcia objektu

Objednávateľ: BVS, a.s.

Zhotoviteľ:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Hmotnosť celkom
		2,925*4,375 " strop m.č. 5		12,797						
		2*(2,05+2,75)*(3,40-1,35)*(0,80-1,20)*0,60 " steny m.č. 4		18,464						
		(2*0,60+1,20)*0,20 " ostenia a nadpražie okna		0,480						
		2,05*2,75 " strop m.č. 4		5,638						
		m.č. 2 a 3		13,039						
		2*(2*0,60+0,90)*0,20 " ostenia a nadpražie okien		0,840						
		(1,25+1,375)*1,00 " strop m.č. 2 a 3		2,625						
		2*(2,75+3,175)*(3,40-1,80)-(2,10-1,80)*0,80-1,20*0,80 " steny m.č. 9		17,760						
		(2*0,30+0,90)*0,20+(2*0,90+1,20)*0,20 " ostenia a nadpražie dveri a okna		0,900						
		2,75*3,175 " strop m.č. 9		8,731						
		(17,775-11,80)*6,60+3,17*3,00+4,30*3,00 " podlaha 1.PP		61,845						
		(17,775-11,80)*6,60+3,17*3,00 " strop 1.PP		48,945						
		2,45*(4,30+3,00+2,30+11,80+3,40+3,00+3,17+17,775) " steny 1.PP		119,425						
		2*(4*0,40)*2,45 " steny pilierov v 1.PP		7,840						
		2*(6,60+2*0,40) " bočné strany prievalok stropu v 1.PP		14,800						
		Súčet		408,718						
237	784410510	Prebrúsenie a orpašenie jemnozrnných povrchov výšky nad 3,80 m	m2	297,859	1,260			375,302		
		1,60*3,00-3*1,97*0,80-3,15-3*(0,80-1,60) " steny m.č.6 a schodiska		134,907						
		6,575*8,70+3,00*3,15 " strop m.č.8 a schodiska		66,653						
		3*(6,575+2*0,50) " bočné strany prievalok		22,725						
		" ostenia a nadpražia otvorov v m.č.6		15,180						
		2*(2,70+3,20)*(5,40-1,05)-1,97*0,80 " steny m.č. 02 a 07		49,754						
		2,70*3,20 " strop m.č. 02 a 07		8,640						
		Súčet		297,859						
238	784452251	Malby z maliarskych zmesí, umývateľny interiérový náter s protipliesňovou príсадou na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	155,863	0,960			149,628		

VÝKAZ VÝMER

Stavba: ČS-Chrenkech, rekonštrukcia objektu

Objednávateľ: BVS,a.s.

Zhotoviteľ:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Hmotnosť celkom
		steny m.č. 1		21,059						
		2,925*2,10 " strop m.č. 1		6,143						
		2*(2,925+4,375)*3,40-(1,97*0,90+1,20*0,90) " steny m.č. 5		46,787						
		(2*0,90+1,20)*0,20 " ostenia a nadpražie okna		0,600						
		2,925*4,375 " strop m.č. 5		12,797						
		2*(2,05+2,75)*(3,40-1,35)-(1,97-1,35)*0,80-1,20*0,60 " steny m.č. 4		18,464						
		(2*0,60+1,20)*0,20 " ostenia a nadpražie okna		0,480						
		2,05*2,75 " strop m.č. 4		5,638						
		m.č. 2 a 3		13,039						
		2*(2*0,60+0,90)*0,20 " ostenia a nadpražie okien		0,840						
		(1,25+1,375)*1,00 " strop m.č. 2 a 3		2,625						
		2*(2,75+3,175)*(3,40-1,80)-(2,10-1,80)*0,80-1,20*0,80 " steny m.č. 9		17,760						
		(2*0,30+0,90)*0,20+(2*0,90+1,20)*0,20 " ostenia a nadpražie dverí a okna		0,900						
		2,75*3,175 " strop m.č. 9		8,731						
		Súčet		155,863						
239	784452252	Malby z maliarskych zmesí, umývateľný interiérový náter s protipliesňovou príсадou na jemnozrnný podklad výšky nad 3,80 m	m2	297,859	0,990			294,880		
		2*(6,575+8,70)*(5,40-1,50)+2*(3,00+3,15)*3,30-6*1,225*1,00-6*1,20*1,00-1,60*3,00-3*1,97*0,80-3,15-3*(0,80-1,60) " steny m.č.6 a schodiska		134,907						
		6,575*8,70+3,00*3,15 " strop m.č.8 a schodiska		66,653						
		3*(6,575+2*0,50) " bočné strany prievalkov		22,725						
		" ostenia a nadpražia otvorov v m.č.6		15,180						
		2*(2,70+3,20)*(5,40-1,05)-1,97*0,80 " steny m.č. 02 a 07		49,754						
		2,70*3,20 " strop m.č. 02 a 07		8,640						
		Súčet		297,859						

VÝKAZ VÝMER

Stavba: ČS-Chrenkech, rekonštrukcia objektu

Objednávateľ: BVS, a.s.

Zhotoviteľ:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Hmotnosť celkom	
M Práce a dodávky M 21-M Elektromontáže											
240	210800002R	Čiastočná demontáž elektrorozvodov pred malbami	súb.	1,000	600,000			600,000			
241	210961102R	Spätná montáž elektrorozvodov po malbách	súb.	1,000	900,000			900,000			
							1 500,000				

80 600,003

Celkom bez DPH:

Objednávateľ: BVS a.s. Prašovská 48 826 46 Bratislava	Zhotoviteľ:
--	-------------

**Zmenový list - Požiadavka na zmenu č. ...
k ZoD/...../20.. / BVS**

Názov stavby: ""

strana 1 z 1, z dátumu:

Charakteristika zmeny

Položka číslo		Cena prác (Euro bez DPH)
1.	Naviac práce voči zmluvnému rozpočtu
2.	Nerealizované práce - menej práce voči zmluvnému rozpočtu
3.	Celkom € bez DPH (1. - 2.)

_____/ podpis, _____ Imeno čitateľa

Za objednávateľa:

.....

 technický dozor odboru investícií

.....

 rozpočtár odboru investícií

.....

 zodpovedný vo veciach technických

.....

 Investičný riaditeľ

_____/ podpis _____ Imeno čitateľa

Za zhotoviteľa:

.....

 stavbyvedúci

.....

 rozpočtár zhotoviteľa

.....

 zodpovedný vo veciach technických

.....

 Štatutárny zástupca

Prílohy:

- | | |
|---|-------------------------------|
| A/ Rekapitulácia naviac prác a nerealizovaných menej prác | ,počet strán príloh A/ : |
| B/ Jednotlivé položkové súpisý naviac prác a nerealizovaných menej prác | ,počet strán príloh B/ : |
| C/ Popis jednotlivých naviac prác v položkových súpisoch | ,počet strán príloh C/ : |

